




TABULKA PRVKŮ KONSTRUKCE (bez rezervy)  
ROZMĚRY PRVKŮ JSOU UVEDENY PO OHOBLOVÁNÍ

č. prvku	název	profil	délka	počet ks	délka celkem
P1	prkno	50/170	3,41 m	19	64,79 m
P2	prkno	20/150	1,01 m	47	47,47 m
P3	prkno	20/150	2,15 m	19	40,85 m
P4	prkno	40/140	2,8 m	2	5,6 m
P5	prkno	40/140	1,3 m	1	1,3 m
P6	prkno	40/170	1,3 m	23	29,9 m
P7	prkno	25/170	1,365 m	44	60,06 m
P8	prkno	25/70	3,85 m	2	7,7 m
P9	zábradlí	30/100	4,0 m	2	8,0 m
P10	prkna	20/220		29,82 m2	překládat 4 cm

Poznámka:  
P1 a P3 na sraz bez mezer  
P2 a P7 - mezery 1 cm  
P4, P5 a P9 - zábradlí, srazit hrany

Kotvení střešních prken - pevnostní vruty 6x50 a 6x75



- legenda barev
- hraněné tvrdé dřevo (akát, dub)
  - hraněné měkké dřevo (smrk, borovice, modřín)

Prkna a fošny kotvit pevnostními vruty 6xdl. (dl. = min. dvojnásobek tl. připevňovaného materiálu)

Investor <b>ČR – AOPK ČR</b> <b>Kaplanova 1931/1</b> <b>148 00 Praha 11 - Chodov</b> <b>IČO 62933591</b>	Zodpovědný projektant <b>Jiří Procházka</b> , Hluboká ul. 279, Turnov, ČKAIT 0600492	Stupeň dokument.	<b>Prováděcí dok.</b>
	Akce  <b>VYBUDOVÁNÍ ORNITOLOGICKÝCH POZOROVATELEN</b>  <b>RYBNÍK ŽABAKOR</b>	Datum	<b>07/2014</b>
Měř.		1:50	
<b>6</b>			
		<b>PLOŠNÉ VÝPLNĚ – ROZPIS PRVKŮ</b>	