



**AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY**

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV

TEL: 283 069 242
FAX: 283 069 241

ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Č. J.: 10764/SOPK/2014 (NI 6-8i)

OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

IČ: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: RNDr. Zdeněk Mrkáček (SCHKO Český ráj), Jaromír Čejka (SCHKO Žďárské vrchy a KS Havlíčkův Brod), Ing. Michal Jelínek (ředitelství AOPK ČR)
(dále jen "objednatel")

ZHOTOVITEL:

Jan Líbal

Sídlo: Martínkovice 82, 549 73 Martínkovice

Zastoupený:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, 3242268329/0800

IČ: 88884473

DIČ: CZ8904273477

(dále jen "zhotovitel")

I. Předmět díla

1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla:

Vybudování tří ornitologických pozorovatelny, a to pozorovatelny v PR Žabakor - p.č. 510/1 v k. ú. Březina u Mnichova Hradiště, pozorovatelny u Rokytnického rybníka - p.č. 909/1, 2002/10 v k. ú. Hrubá Skála a pozorovatelny u Veselského rybníka - p.č. 2599 v k. ú. Nové Veselí. Každá z pozorovatelny bude vybudována dle objednatelům poskytnuté dokumentace pro provádění stavby (zpracovatel: Ing. arch. Jiří Kubát, bydlíštěm 28. října 758, 511 01 Turnov, datum vyhotovení 31.7.2014), která je nedílnou součástí této smlouvy (viz příloha č.1). Součástí díla je i zaměření skutečného stavu vyhotoveného díla a vyhotovení geometrického plánu stavby, zároveň i dodání dřevěných lišt (L-profil) pro ukotvení informační tabule, v případě pozorovatelny Veselský rybník pro 2 tabule (rozměr 1000x700x5 mm), v případě pozorovatelny u Rokytnického rybníka pro tabuli (900x600x5 mm) a pozorovatelny v PR Žabakor pro tabuli (1500x700x5 mm). Dále v případě pozorovatelny u Rokytnického rybníka a pozorovatelny v PR Žabakor dojde v každé ke gravírování (vyfrézování) ptačích stop 5-ti druhů (podlaha nebo lávka pozorovatelny), včetně jejich českého názvu.

1.2 Předmět díla je rovněž vymezen vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích.

1.3 Předmětem díla se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

- a) úhrada provozu zařízení vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu dle požadavků vlastníků pozemků, úhrada poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění prací vč. úhrady potřebných medií a energií;
- b) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla;
- c) veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu;
- d) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných právních či technických norem potřebných k vydání kolaudačního rozhodnutí;
- e) zpracování časového harmonogramu (členěný na týdny) postupu provedení a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- f) zajištění místa plnění díla z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí;
- g) celkový úklid místa plnění díla a všech prostorů dotčených realizací díla před předáním a převzetím díla.

1.4 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti příloze č. 1.

1.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně technické specifikace, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovených smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel neakceptuje žádné požadavky na vícenásobné ani prodloužení termínů v souvislosti s odkazem na geologické a klimatické podmínky. Dále zhotovitel ručí za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy (viz příloha č.1).

- 1.6 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu díla učiněnými objednatelem, především s ohledem na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

II. Cena díla

- 2.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:
Cena bez DPH: 667 982 Kč
DPH 21%: 140 276 Kč
Cena včetně DPH: 808 258 Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.
- 2.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 2.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 2.4 Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v příloze č. 1 smlouvy. Pro uvedené práce a dodávky platí, že jsou součástí ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.
- 2.5 Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu prací, a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
- 2.6 Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem, vypracuje návrh zařídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční. Toto zařídění bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů.

III. Platební podmínky

- 3.1 Práce budou vyúčtovány na základě dokončení stavby a podle skutečných výkonů zhotovitele.
- 3.2 Daňový doklad bude zaslán objednateli v běžném roce nejpozději do 12.12. Každý daňový doklad bude potvrzen pověřeným zástupcem objednatele a technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a bude obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací.
- 3.3 Konečné vyúčtování bude provedeno po úplném dokončení hotového a bezvadného díla. Konečný daňový doklad bude zaslán nejpozději do 12.12 běžného kalendářního roku. V případě, že některé práce dle čl. I. nebudou provedeny, celková cena díla se o tyto práce snižuje.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad vystavený zhotovitelem a zasláný na adresu díla objednatele je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu. V případě, že nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňového dokladu na 60 dnů, což zhotovitel bere na vědomí a vzdává se v tomto případě jakýchkoli sankcí.

- 3.5 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.7 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu zakázky nebo jeho části vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
- 3.8 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací TDI je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.
- 3.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

IV. Termíny plnění

- 4.1 Předpokládaný termín předání místa plnění díla: 6.10.2014
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: 7.10.2014
- 4.3 Ukončení díla: 7.12.2014
- 4.4 Vykližení místa plnění díla: 8.12.2014
- 4.5 Realizace díla se bude řídit harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo.
- 4.6 Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídít přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
- 4.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Místo plnění

- 5.1 Místem plnění: PR Žabakor - p.č. 510/1 v k. ú. Březina u Mnichova Hradiště, Rokytnický rybník - p.č. 909/1, 2002/10 v k. ú. Hrubá Skála, Veselský rybník - p.č. 2599 v k. ú. Nové Veselí
- 5.2 Příjezdové cesty na místo plnění budou určeny pověřeným zástupcem objednatele při předání staveniště (viz příloha č. 1 smlouvy).
- 5.3 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VI. Provádění díla

- 6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný TDI. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 6.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 6.5 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
- 6.6 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 6.7 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace výstavby se budou konat min. 1x za týden kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby.

VII. Subdodavatelé

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit, případně třetích osob uvedených v příloze č. 4 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou a zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli.
- 7.2. Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu realizace díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Pokud se tak stane, je objednatel oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla a požadovat odstranění jimi provedených prací.
- 7.3. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s uvedenými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nahlásit objednateli své subdodavatele, kteří se na zakázce podílejí plněním z 10 % a více. Tyto subdodavatele je povinen nahlásit objednateli včetně předložení smluv s nimi nejpozději do 3 dnů od uzavření této smlouvy. Případné dodatky smluv s těmito subdodavateli je povinen předkládat do 3 dnů od jejich uzavření. Poté, nejpozději do 60 dnů od ukončení plnění je povinen poskytnout objednateli údaje o plnění těmito subdodavateli, a to včetně předložení dokladů o zaplacení.

VIII. Staveniště

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a příjezdových cest na základě provozní nivelace ve spolupráci s autorským dozorem stavby a pověřeného zástupce objednatele. Veškeré příjezdové a transportní trasy budou nejpozději při předání stavby uvedeny do původního stavu. K přístupu na staveniště budou užívány komunikace dle dokumentace pro provádění stavby za povinnosti dodržení § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. a tyto komunikace uvede zhotovitel po ukončení prací do původního stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k újmě na okolních pozemcích a stavbách.
- 8.2 Zhotovitel bude informovat pověřeného zástupce objednatele v případě výskytu živočichů na staveništi, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí, případně na příjezdových cestách.
- 8.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 8.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. U použitých strojů a stavebních mechanismů budou použity pouze biologicky odbouratelné oleje a ostatní provozní náplně. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů, okolních zařízení nebo přírodního prostředí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu odstranit na vlastní náklady.
- 8.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 12.1 a to až do vyklizení staveniště.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 9.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 9.5 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 1 smlouvy po předání dokladů uvedených v čl. 9.3 smlouvy zhotovitelem a za předpokladu, že místo plnění je vyčištěno a uvedeno do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

- 9.6 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.
- 9.7 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti příloze č. 1 smlouvy.
- 9.8 Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v předávacím protokolu.

X. Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhl. Č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.
- 10.2 Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO zhotovitele
 - název, sídlo, IČO objednatele
 - název, sídlo, IČO zpracovatele dokumentace
 - název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 10.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele, jím pověřený zástupce, technický dozor, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.
- 10.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil pověřený zástupce objednatele, případně technický či autorský dozor do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 10.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 10.7 Zhotovitel je povinen za vést řádnou průběžnou a přesnou evidenci změn díla. Do stavebního deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od dokumentace pro provádění stavby, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr včetně vlivu na cenu. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na základě písemného či

telefonického vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i přesné určení kde a kdy změny vznikly a z jakého důvodu.

10.8 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XI. Záruka za jakost díla

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z předávacího protokolu.

11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.5 Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u materiálů, zařizovacích předmětů, apod.);
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.7 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

11.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci, vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dní poté, co obdržel vyúčtování. Opravou ze strany jiného subjektu nebudou dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.

11.9 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla.

XII. Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení v případě:

- a) nepředání díla v termínu dle čl. 4.3. smlouvy,
- b) nevyklizení místa (staveniště) plnění v termínu dle čl. 4.4. smlouvy,
- c) prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

12.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli v případě prodlení s placením vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

12.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení v případě:

- a) nenastoupení k odstranění reklamací do 10 dnů, resp. havárie do 24 hodin,
- b) prodlení s termínem odstranění reklamací,
- c) nesplnění dílčího termínu stanoveného schváleným harmonogramem (viz příloha č.3)

12.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

XIII. Odstoupení od smlouvy

13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

13.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit pokud:

- a) mu na realizaci díla podle této smlouvy nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu,
- b) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat,
- c) zhotovitel nepředloží pojistné smlouvy dle článku XIV.,
- d) vinou zhotovitele dojde k prodlení delšímu než 30 dnů oproti harmonogramu v dokončení dílčích prací,
- e) zhotovitel poruší povinnosti uvedé v čl. 6.1 smlouvy.

13.3 V případě odstoupení objednatele od smlouvy po něm zhotovitel není oprávněn vymáhat žádné zákonné ani smluvní sankce.

13.4 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného znění druhé straně.

13.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací;
- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracuje dílčí konečný daňový doklad;
- c) zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XIV. Pojištění

14.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče převzetím hotového díla, udržovat pojistnou smlouvu pokrývající veškerou odpovědnost zhotovitele za škody na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku objednatele.

14.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody, vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 48225025-28 u Česká pojišťovna na výši plnění ve výši škody minimálně 1.100.000,- Kč. Potvrzení o tom předloží zhotovitel objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla.


14.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 15.4 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 15.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem, kdy bude objednateli doručeno oznámení o přidělení finančních prostředků na realizaci díla od Ministerstva životního prostředí. O účinnosti smlouvy bude objednatel informovat bez zbytečného odkladu.
- 15.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 15.8 Oddělitelnými přílohami smlouvy je:
- Příloha č. 1 - dokumentace pro provádění stavby (CD)
- 15.9 Nedílnými přílohami smlouvy jsou:
- Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočet)
 - Příloha č. 3 - časový harmonogram průběhu prací členěný v týdnech
 - Příloha č. 4 - seznam subdodavatelů
 - Příloha č. 5 - doklad o právní osobnosti zhotovitele

V Praze, dne 22-10-2014

V Martínkovice, dne 1.10.2014



RNDr. František Pelc (objednatel)

Ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplánova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-

Jan Líbal

Jméno Příjmení (zhotovitel)

Jan LÍBAL
zpracování dřeva
maloobchod - velkoobchod
tesařství a pokrývačství
549 73 MARTÍNKOVICE 82
IČO: 88884473 DIČ: CZ8904273477
tel.: 734 759 085



Stavba :		Rozpočet : 005
Objekt :	005 Rybník Žabakor	

• REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00	Zemní práce	13 691	0	0	0	0
02	Základy	5 962	0	0	0	0
94	Lešení	2 534	0	0	0	0
99	Přesun hmot	1 836	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	7 307	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	70 913	0	0	0
783	Nátěry	0	9 390	0	0	0
	Dokončení díla	44 000		0	0	0
	CELKEM OBJEKT	68 023	87 610	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			0
Oborová přírážka			0
Přesun stavebních kapacit			0
Mimostaveništní doprava			0
Zařízení staveniště			0
Provoz investora			0
Kompletační činnost (IČD)			0
Rezerva rozpočtu			0
CELKEM VRN			0

Jan LIBAL
 zpracovatel dřeva
 maloobchod - velkoobchod
 tesařství a pokrývačství
 549 73 / MARTINKOVICE 82
 IČO: 888 844 73, DIČ: CZ8904273477
 TEL.: 734 376 085

Platba č. 2

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		005	Rybník Žabakor		JKSO	
Objekt					SKP	
005			Rybník Žabakor		Měrná jednotka	
Stavba					Počet jednotek	
			Ornitologické pozorovatelný		Náklady na m.j.	0
Projektant					Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu						
Objednatel						
Dodavatel					Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel					Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	68 023	Ztižené výrobní podmínky
R	PSV celkem	87 610	Oborová přírůžka
N	M práce celk	0	Přesun stavebních kapacit
	M dotávky celkem	0	Mimořádnostní doprava
ZRN celkem		155 633	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		155 633	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost. náklady+HZS		155 633	Ostatní náklady celkem
Vypracoval			Za zhotovitele
Jméno :	Ing. Mandlová Z.	Jméno :	Za objednatele
Datum :	15.8.2014	Datum :	
Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	21,0 %		155 633 Kč
DPH	21,0 %		32 683 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			188 316 Kč

Poznámka :

Jan LIBAL
 zpracovatel dřeva
 maloběžný - velkoobchod
 tesárství a pokrývačství
 549 73 MARTINKOVCE
 IČO: 88884473 DIČ: CZ890427341
 tel.: 734 259 315

Objekt: 005 Rybník Žabákor

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
		01 Zemní práce				13 691,30		0,00
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	3,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2	111251119R00	Drcení větví do průměru 19cm	m3	2,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,73	300,00	518,40	0,00	0,00
4	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, ručně	m3	0,74	1 000,00	740,00	0,00	0,00
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	2,47	400,00	988,00	0,00	0,00
6	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	24,70	200,00	4 940,00	0,00	0,00
7	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	16,70	150,00	2 505,00	0,00	0,00
	27	Základy				5 961,60		5,98
8	275321311	Beton základových patek železový C 16/20	m3	1,73	2 200,00	3 801,60	2,53	4,36
9	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,74	2 200,00	1 628,00	2,17	1,61
10	275261214R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500A	t	0,01	16 000,00	232,00	1,02	0,01
11	274351215R00	Bednění základových pasů zařízení	m2	0,75	200,00	150,00		
12	274351216R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	0,75	200,00	150,00		
	94	lešení a sádkovní výtahy				2 534,00		0,15
13	941955004RAA	Montážní plošina +lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	25,34	100,00	2 534,00	0,01	0,15
	99					1 836,00		0,00
14	998001011R00	Přesun hmot pro plošty betonované namístě	t	6,12	300,00	1 836,00	0,00	0,00
	767	Konstrukce zámečnické				7 307,04		0,18
15	274313699RAA	Dodávka a montáž základových kotev (4x2xUč. 100 dle PD)	kg	152,64	20,00	3 052,80	0,00	0,15
16	767995101R00	Výroba a montáž kov. Atyp.kcl do 5 kg/ks-bolky do zákl.pasu, 4ks	kg	12,00	120,00	1 440,00	0,00	0,01
17	767995901RAA	Úprava základových kotev(pol.13) a botek žárovým zinkováním	kg	164,64	16,00	2 634,24	0,00	0,16
18	998767101R00	Přesun hmot zámečnické výrobky do 6m výšky	t	0,18	1 000,00	180		
	762	Konstrukce tesácké				70 913,40		3,68
19	762122131R00	Montáž bednění stěn, z fošen do 60mm - zábradlí, parapety, SM	m2	24,41	150,00	3 660,90		
20	NAB.1	fošny SM hoblované, tl.25-50mm, délka 1-4m	m3	0,64		0,00	0,80	0,51
21	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro mž.stěn	m3	0,64	1000	640,00		
22	762332110RAA	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 - hraněné dřevo SM	m	66,32	100,00	6 632,00		
23	762332120RAA	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - hraněné dřevo SM	m	41,02	100,00	4 102,00		
24	762332130RAA	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 - hraněné dřevo SM	m	13,38	100,00	1 338,00		
25	762332140RAA	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450cm2 - hraněné dřevo akát, dub	m	15,84	100,00	1 584,00		
26	762341610RAA	Bednění střech z hobl. SM prken s přesahem, náhr.pol.	m2	29,82	150,00	4 473,00		
27	NAB.1	dřevo tvrdé dub, akát, hraněné, hoblované 200/200mm, délka 2,5 - 4,0m	m3	0,73	7 000,00	5 096,00	0,80	0,58

28	NAB.1	fošny tvrdé dub, akát, hranéné, hoblované 20/220mm, dl. do 4,2m	m3	0,22	7 000,00	1 540,00	0,80	0,18
29	NAB.1	řezivo SM hranéné, hoblované, 80/200 až 160/160, délka 1 až 3,6m	m3	1,86		0,00	0,80	1,48
30	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,81	300,00	843,00		
31	762395001	Svorníky - šroubová tyč, podložky, matky, M12 (dle PD)	kpl	24,00	100,00	2 400,00		
32	762711211R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120cm2, dub, akát (rampa)	m	19,78	100,00	1 978,00		
33	762711212R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224cm2, dub, akát (rampa)	m	6,34	100,00	634,00		
34	NAB.1	dřevo tvrdé dub, akát, hranéné, hoblov. 100/120mm, 50/100, 100/140, délka 1,0-3,6m	m3	0,29	7 000,00	2 044,00	0,80	0,23
35	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,29	1 000,00	290,00		
36	762523104R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken - hoblované fošny tl. 50mm (50/170, SM)	m2	16,09	150,00	2 413,50		
37	NAB.1	fošny SM, TL, 50mm, Š=150mm, hoblované, délka 3,5m	m3	0,63		0,00	0,80	0,51
38	NAB.1	fošny tvrdé, dub, akát, 40/170mm, délka 1,6m	m3	0,23	7 000,00	1 638,00	0,80	0,19
39	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,51	1 000,00	1 510,00		
40	76202	Dodávka a montáž lavíčka 1,6m	ks	1,00	2 500,00	2 500,00		
41	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,68	1 000,00	3 680,00		
42	783	Nátery				9 390,00		
42	762911124R00	Impregnace řeziva tlakovakuvá	m3	3,13	3 000,00	9 390,00		
		Dokončení díla				44 000,00		0,00
43	76299RBB	Kompletace díla	hod.	20,00	2 200,00	44 000,00		
		celkem bez DPH				155 633,44		

VARIANTA A SMRKOVÉ DŘEVO NAHRAZENO MODŘÍNEM

20	NAB.1	fošny MODŘÍN hoblované, tl.25-50mm, délka 1-4m	m3	0,64	7 000,00	4 494,00		
29	NAB.1	řezivo MODŘÍN hranéné, hoblované, 80/200 až 160/160, délka 1 až 3,6m	m3	1,86	7 000,00	12 992,00		
37	NAB.1	fošny MODŘÍN, TL, 50mm, Š=150mm, hoblované, délka 3,5m	m3	0,63	7 000,00	4 431,00		
						21 917,00		

VARIANTA B SMRKOVÉ DŘEVO NAHRAZENO BOROVICÍ

20	NAB.1	fošny BOROVICE hoblované, tl.25-50mm, délka 1-4m	m3	0,64		0,00		
29	NAB.1	řezivo BOROVICE hranéné, hoblované, 80/200 až 160/160, délka 1 až 3,6m	m3	1,86		0,00		
37	NAB.1	fošny BOROVICE TL, 50mm, Š=150mm, hoblované, délka 3,5m	m3	0,63		0,00		
						0,00		

Stavba :		Rozpočet : 004
Objekt :	004 Rokytnický rybník	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Zemní práce	23 351	0	0	0	0
02	Základy	11 065	0	0	0	0
08	Trubní vedení	16 000	0	0	0	0
94	Lešení	2 534	0	0	0	0
99	Přesun hmot	1 791	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	73 405	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		6 876			
783	Nátěry		8 730			
	Dokončení díla	40 000	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	94 741	89 012	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)				0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Jan LIBAL
 zpracování dřeva
 maloobchod - velkoobchod
 tesařství a pokrývačství
 549 73 MARTINKOVICE 82
 IČO: 88884473 DIČ: CZ8904273477
 tel.: 734 759 085

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	004	Rokytnický rybník	JKSO	
Objekt			SKP	
004		Rokytnický rybník	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
		Ornitologické pozorovatelny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	94 741	Ztižené výrobní podmínky
R	PSV celkem	89 012	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		183 752	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		183 752	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		183 752	Ostatní náklady celkem
Výpracoval		Za zhotovitele	
Jméno :	Ing. Mandlová Z	Jméno :	
Datum :	15.8.2014	Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		183 752 Kč
DPH	21,0 %		38 588 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		222 340 Kč	

Poznámka :

Jan LÍBAL
zpracovatel díla
metodický - vzhled
respektivní pracovní
549 73 MARIÁNKOVCE 82
IČO: 8880477 DIČ: CZ8990773477
tel.: 734 759 085

Objekt: 004 Rokytnický rybník

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
01 Zemní práce								
1	111201104R00	Odstanění křovin i s kořeny při LTM	m2	20,00	50,00	23 351,00	0,00	0,00
2	111201111R00	Drcení větví do průměru 10cm	m3	3,00	200,00	600,00	0,00	0,00
3	115101221R00	Čerpání vody do výšky 10m, do 500l přítoku	hod.	20,00	200,00	4 000,00	0,00	0,00
4	115101301R00	Pohotovost čerpací soupravy do výšky 10m, do 500l přítoku	den	3,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5	134702411R00	Výkop studny spouštěné v hor. 1-4, hl. do 10 m	m3	5,02	500,00	2 512,00	0,00	0,00
6	132201111R00	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, ručně	m3	0,73	1 000,00	733,00	0,00	0,00
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	5,75	500,00	2 877,00	0,00	0,00
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku do 2,5m ručně (kbelíky)	m3	5,75	1 000,00	5 754,00	0,00	0,00
9	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	57,50	50,00	2 875,00	0,00	0,00
27 Základy								
10	275313611RAA	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	4,16	2 200,00	9 152,00	2,53	10,50
11	274313611RXX	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,73	2 200,00	1 612,60	2,17	1,59
	274351215R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	0,75	200,00	150,00		
	274351216R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	0,75	200,00	150,00		
08 Trubní vedení								
12	894211111RAA	Montáž šachty z betonu kruhové	kus	8,00	500,00	4 000,00		4,60
13	59224929DC	Skruž studniční TBS 1000/800/90 mm	kus	8,00	1 500,00	12 000,00	0,32	3,84
94 Lešení a stavební výtahy								
14	941955004RAA	Montážní plošina +lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	25,34	100,00	2 534,00	0,01	0,06
99 Přesun hmot								
15	998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované namístě	t	17,91	100,00	1 791,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické								
16	274313699RAA	Dodávka a montáž základových kotev (4x2xUč. 100 dle PD)	kg	135,68	20,00	2 713,60	0,00	0,35
17	767995101R00	Výroba a montáž kov. Atyp.kci do 5 kg/ks-botky do zákl.pasu, 4ks	kg	12,00	120,00	1 440,00	0,00	0,14
18	767995901RAA	Úprava základových kotev(pol.12) a botek žárovým zinkováním	kg	147,68	16,00	2 362,88	0,00	0,05
19	998767101R00	Přesun hmot zámečnické výrobky do 6m výšky	t	0,36	1 000,00	360	0,00	0,16
762 Konstrukce tesařské - ornitologická věž								
21	762122131R00	Montáž bednění stěn, z fošen do 60mm - zábradlí, parapety, SM	m2	27,36	100,00	2 735,70		3,86
22	NAB.1	fošny SM hoblované, tl.25-50mm, délka 1-4m	m3	0,44		0,00	0,80	0,35
23	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro mříž stěn	m3	0,44	1000	440,00		
24	762332110RAA	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 - hraněné dřevo akát, dub	m	28,40	100,00	2 840,00		
25	762332110RAA	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 - hraněné dřevo SM	m	40,00	100,00	4 000,00		

26	762332120RAA	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - hranéné dřevo SM	m	41,02	100,00	4 102,00	
27	762332130RAA	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 - hranéné dřevo SM	m	13,38	100,00	1 338,00	
28	762332140RAA	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450cm2 - hranéné dřevo akát, dub	m	19,65	100,00	1 965,00	
29	762341610RAA	Bednění střech z hobl. prken dub, akát s přesahem, náhr. pol.	m2	29,82	150,00	4 473,00	
30	NAB.1	fošny tvrdé dub, akát, hranéné, hoblované 20/220mm, dl. do 4,2m	m3	0,22	7 000,00	1 540,00	0,80
31	NAB.1	dřevo tvrdé dub, akát, hranéné, hoblované 200/200mm, délka 2,5-4,0m	m3	1,29	7 000,00	9 044,00	0,80
32	NAB.1	řezivo SM hranéné, hoblované, 80/200 až 160/160, délka 1 až 3,6m	m3	1,84		0,00	0,80
33	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,35	1 000,00	3 350,00	
34	762395001	Svorníky - šroubová tyč, podložky, matky, M12 (dle PD)	kpl	24,00	100,00	2 400,00	
35	762711211R00	Montáž vázaných konstrukcí hranených do 120cm2, dub, akát (rampa)	m	16,26	100,00	1 626,00	
36	762711212R00	Montáž vázaných konstrukcí hranených do 224cm2, dub, akát (rampa)	m	8,50	100,00	850,00	
37	NAB.1	dřevo tvrdé dub, akát, hranéné, hoblov. 100/120mm, 50/100, 100/140, délka 1,0-3,6m	m3	0,31	7 000,00	2 184,00	0,80
38	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,31	1 000,00	310,00	
39	762523104R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken - hoblované fošny tl.50mm (50/170, SM)+ podlaha rampy - DUB, AKÁT	m2	13,79	150,00	2 068,50	
40	NAB.1	fošny SM, TL, 50mm, Š=150mm, hoblované, délka 3,5m	m3	0,63		0,00	0,80
41	NAB.1	fošny tvrdé, dub, akát, 30/120mm, délka 1,6m	m3	0,10	7 000,00	672,00	0,80
42	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,73	1 000,00	730,00	
43	76202	Dodávka a montáž lavička 1,6m	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	
45	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,86	1 000,00	3 860,00	
	783	Natěry				8 730,00	
46	762911124R00	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	2,91	3 000,00	8 730,00	
		Dokončení díla				40 000,00	0,00
47	76299RBB	Kompletace díla	hod.	20,00	2 000,00	40 000,00	
		celkem bez DPH				183 752,28	


VARIANTA A SMRKOVÉ DŘEVO NAHRAZENO MODŘÍNEM

22	NAB.1	fošny MODŘÍN hoblované, tl.25-50mm, délka 1-4m	m3	0,44	7 000,00	3 080,00	
32	NAB.1	řezivo MODŘÍN hranéné, hoblované, 80/200 až 160/160, délka 1 až 3,6m	m3	1,84	7 000,00	12 887,00	
40	NAB.1	fošny MODŘÍN, TL, 50mm, Š=150mm, hoblované, délka 3,5m	m3	0,63	7 000,00	4 410,00	
						20 377,00	

VARIANTA B SMRKOVÉ DŘEVO NAHRAZENO BOROVIČÍ

22	NAB.1	fošny BOROVICE hoblované, tl.25-50mm, délka 1-4m	m3	0,44			0,00	
32	NAB.1	řezivo BOROVICE hraněné, hoblované, 80/200 až 160/160, délka 1 až 3,6m	m3	1,84			0,00	
40	NAB.1	fošny BOROVICE TL. 50mm, Š=150mm, hoblované, délka 3,5m	m3	0,63			0,00	
							0,00	

Jarů LÍBAL
 zpracování dřeva
 maloobchod - velkoobchod
 tesárství a pokrývačství
 549 73 MARTINKOVICE 82
 IČO: 88884473 DIČ: CZ8904273477
 tel.: 734 759 085



Stavba :	006 Veselský rybník	Rozpočet : 006
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Zemní práce	23 676	0	0	0	0
02 Základy	5 266	0	0	0	0
94 Lešení	11 544	0	0	0	0
99 Přesun hmot	17 250	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	20 115	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	153 866	0	0	0
783 Nátěry	0	8 880	0	0	0
Dokončení díla	88 000		0	0	0
CELKEM OBJEKT	145 736	182 862	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)				0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Jan LÍBAL
 zpracování dřeva
 maloobchod - velkoobchod
 tesařství a pokrývačství
 549 73 MARTINKOVICE 82
 IČO: 88884475 DIČ: CZ8904273477
 tel.: 734 959 085

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	006	Veselský rybník	JKSO	
Objekt			SKP	
006		Veselský rybník	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
		Ornitologické pozorovatelny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	145 736	Ztižené výrobní podmínky		C
	PSV celkem	182 862	Oborová přírážka		C
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		C
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		C
ZRN celkem		328 597	Zařízení staveniště		C
HZS			Provoz investora		C
ZRN+HZS		328 597	Kompletační činnost (IČD)		C
ZRN+ost.náklady+HZS		328 597	Ostatní náklady neuvedené		
			Ostatní náklady celkem		C
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Ing. Mandlová Z.	Jméno :	Jméno :		
Datum :	15.8.2014	Datum :	Datum :		
Podpis :		Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH		21,0 %		328 597 Kč	
DPH		21,0 %		69 005 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				397 602 Kč	

Poznámka :

Jan LIBAL
zpracování díla
makroobchod - velkoobchod
tesárny a pokrývačství
549 73 MARTINKOVCE/82
IČO:88894473 DIČ: CZ8904273477
tel.: 734 759-965

Objekt: 006 Veselský rybník

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Hmotnost Jednot.	Celkem
01								
Zemní práce								
1	111203204R00	Odstranění křovin s ponecháním kořenů při LTM	m2	10,00	200,00	2 000,00	0,00	0,00
2	111201111R00	Drcení větví do průměru 10cm	m3	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3,50	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,73	1 000,00	1 730,00	0,00	0,00
5	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, ručně	m3	0,69	2 000,00	1 380,00	0,00	0,00
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,42	300,00	726,00	0,00	0,00
8	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	24,20	200,00	4 840,00	0,00	0,00
9	181101101RAA	Úprava pláně v zářez a násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	10,00	400,00	4 000,00	0,00	0,00
27								
Základy								
10	275321311	Beton základových patek železový C 16/20	m3	1,73	2 200,00	3 801,60	2,53	4,36
11	274313611RXX	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,56	2 200,00	1 232,00	2,17	1,21
12	275261214R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500A	t	0,01	16 000,00	232,00	1,02	0,01
94								
Lešení a stavební výtahy								
13	941955004RAA	Montážní plošina +lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	28,86	400,00	11 544,00	0,01	0,17
99								
Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m								
14	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	5,75	3 000,00	17 250,00	0,00	0,00
767								
Konstrukce zámečnické								
15	274313699RAA	Dodávka a montáž základových kotvů (4x2xUč. 100 dle PD)	kg	135,68	120,00	16 281,60		0,13
16	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg/ks-botky, 2ks	kg	6,00	120,00	720,00		0,006
17	767995901RAA	Úprava základových kotvů(pol.15) a botek žárovým zinkováním	kg	141,68	20,00	2 833,60		0,14
18	998767101R00	Přesun hmot zámečnické výrobky do 6m výšky	t	0,28	1 000,00	280		
762								
Konstrukce tesářské								
19	762122131R00	Montáž bednění stěn, z fošen do 60mm - zábradlí, parapety, SM	m2	31,47	350,00	11 014,85		3,75
20	NAB.1	fošny SM hoblované, tl.25-50mm, délka 1-4m	m3	0,57		0,00	0,80	0,46
21	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro mtž stěn	m3	0,57	1 000	570,00		
22	762332110RAA	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 - hraněné dřevo SM	m	64,92	300,00	19 476,00		
23	762332120RAA	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - hraněné dřevo SM	m	41,08	300,00	12 324,00		
24	762332130RAA	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 - hraněné dřevo SM	m	13,38	300,00	4 014,00		
25	762332140RAA	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450cm2 - hraněné dřevo akát, dub	m	22,28	300,00	6 684,00		
26	762341610RAA	Bednění střech z hobl. SM prken s přesahem, náhr. pol.	m2	29,82	350,00	10 437,00		
27	NAB.1	dřevo tvrdé dub, akát, hraněné, hoblované 200/200mm, délka 2,5-4,0m	m3	1,02	7 000,00	7 140,00	0,80	0,82

28	NAB.1	řezivo SM hranéné, hoblované, 80/200 až 160/160, délka 1 až 3,6m	m3	1,76		0,00	0,80	1,41
28a	NAB.1	fošny střecha, akát, dub, 20/220mm, délka 0,5 - 4,1m	m3	0,22	7 000,00	1 540,00	0,80	0,18
29	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,00	1 000,00	3 000,00		
30	762395001	Svorníky - šroubová tyč, podložky, matky, M12 (dle PD)	kpl	20,00	600,00	12 000,00		
31	762211140RAA	Montáž schodiště přímočarého bez podst. š. do 1,5 m	m	3,78	4 000,00	15 100,00		
32	NAB.1	dřevo tvrdé dub, akát, hranéné, hoblované, délka 1-4m	m3	0,49	7 000,00	3 402,00	0,80	0,39
33	762215000R00	Spojovací a ochranné prostředky k montáži schodiště	m3	0,49	4 000,00	1 944,00		
34	762523104R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken - hoblované fošny tl.50mm (50/170, SM)	m2	11,01	350,00	3 853,50		
35	NAB.1	fošny SM, TL. 50mm, Š=150mm, hoblované, délka 3,5m	m3	0,63		0,00	0,80	0,51
36	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,63	1 000,00	633,00		
40	76203	Dodávka a montáž lavičky dl.2m	ks	1,00	2 500,00	2 500,00		
41	76201	Dodávka a montáž lavičky dl.1,15m	ks	1,00	2 500,00	2 500,00		
43	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,75	4 000,00	15 000,00		
783		Náklady				8 880,00		
44	762911111R00	Impregnace řeziva tlakovakouová	m3	2,96	3 000,00	8 880,00		
		Dokončení díla				88 000,00		0,00
45	76299RBB	Kompletace díla	hod.	20,00	4 400,00	88 000,00		
		celkem bez DPH				328 597,15		

VARIANTA A SMRKOVÉ DŘEVO NAHRAZENO MODŘÍNEM

20	NAB.1	fošny MODŘÍN hoblované, tl.25-50mm, délka 1-4m	m3	0,57	7 000,00	3 990,00		
28	NAB.1	řezivo MODŘÍN hranéné, hoblované, 80/200 až 160/160, délka 1 až 3,6m	m3	1,76	7 000,00	12 313,00		
35	NAB.1	fošny MODŘÍN, TL. 50mm, Š=150mm, hoblované, délka 3,5m	m3	0,63	7 000,00	4 431,00		
						20 734,00		

VARIANTA B SMRKOVÉ DŘEVO NAHRAZENO BOROVICEÍ

20	NAB.1	fošny BOROVICE hoblované, tl.25-50mm, délka 1-4m	m3	0,57		0,00		
28	NAB.1	řezivo BOROVICE hranéné, hoblované, 80/200 až 160/160, délka 1 až 3,6m	m3	1,76		0,00		
35	NAB.1	fošny BOROVICE TL. 50mm, Š=150mm, hoblované, délka 3,5m	m3	0,63		0,00		
						0,00		

Jan LIBAL
zpracování dřeva
malobchod - velkobchod
řezání dřeva
549 73 MARTIN
IČO: 88884473 DIČ: CZ8804273477
tel.: 734 759 085

Týdenní časový harmonogram prací

Rokitnický rybník												
Datum prací	Říjen					Listopad			Prosinec			
	1.10.-5.10.	6.10.-12.10.	13.10.-19.10.	20.10.-26.10.	27.10.-2.11.	3.11.-9.11.	10.11.-16.11.	17.11.23.11.	24.11.-30.11.	1.12.-7.12.		
Zotovení základů			X	X								
Výroba Konstrukce		X	X	X	X							
Montáž na místě						X	X	X	X	X	X	X

Rybním Žabakor												
Datum prací	Říjen					Listopad			Prosinec			
	1.10.-5.10.	6.10.-12.10.	13.10.-19.10.	20.10.-26.10.	27.10.-2.11.	3.11.-9.11.	10.11.-16.11.	17.11.23.11.	24.11.-30.11.	1.12.-7.12.		
Zotovení základů			X	X								
Výroba Konstrukce		X	X	X	X							
Montáž na místě						X	X	X	X	X	X	X

Veselský rybník												
Datum prací	Říjen					Listopad			Prosinec			
	1.10.-5.10.	6.10.-12.10.	13.10.-19.10.	20.10.-26.10.	27.10.-2.11.	3.11.-9.11.	10.11.-16.11.	17.11.23.11.	24.11.-30.11.	1.12.-7.12.		
Zotovení základů			X	X								
Výroba Konstrukce		X	X	X	X							
Montáž na místě						X	X	X	X	X	X	X

K veřejné zakázce VYBUDOVÁNÍ SEDMI ORNITOLOGICKÝCH POZOROVATELEN (rybník Žabakor, Rokytník a Veselský rybník) nemám žádné subdodavatele a veřejnou zakázku budu provádět jen z vlastními prostředky.

Martinkovice 8.10.2014

Jan Líbal

Jan LÍBAL
zpracování dřeva
malobchod - velkoobchod
tesařství a pokrývačství
549 73 MARTINKOVICE 82
IČO: 88884473 DIČ: CZ8904273477
tel.: 734 759 085



**MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV**

obecní živnostenský úřad

Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov

Č. j.: 23033/2014 OŽ

Vaše značka:

Výpis z živnostenského rejstříku

Veřejná část

Jméno a příjmení: Jan Líbal
Datum narození: 27.04.1989
Občanství: Česká republika
Bydliště: 549 73, Martínkovice 82
Sídlo: 549 73, Martínkovice 82
Identifikační číslo: 88884473

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Pokrývačství, tesařství
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 28.06.2012
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Velkoobchod a maloobchod
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 28.06.2012
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Broumov

V Broumově dne 01.08.2014




Ing. Miloš Hartman
vedoucí obecního živnostenského úřadu