




Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
101	SCHODIŠTĚ – VSTUP 1	4,63
102	CHODBA	8,30
103	POKOL	14,41
104	POKOL	17,78
105	KUCHAŇ	7,50
106	PŘEDSÍŇ	3,00
107	KOUPELNA+WC	4,40
108	KANCELÁŘ	14,08
109	KANCELÁŘ	14,32
110	WC	3,50
111	SCHODIŠTĚ – VSTUP 2	5,56
112	SCHODIŠTĚ Vnitřní	14,20


LEGENDA MÍSTNOSTI


LEGENDA PŘÍSTROJŮ:


- 

Zásuvka 230V/16A pro napojení PC
vybavená vestavěnou optickou ochranou
proti přepětí typ "D"
- 

Zásuvka 230V/16A pro napojení PC
Zásuvka 230V/16A pro napojení
spotřebičů mimo PC
obvody vybaveny proudovým chráničem
- 

Svítidlo nouzové LED 8–12W v vlastním zdrojem
vyznačení směru úniku, doba nezávislosti 1hodina
- 

Svítidlo kruhové s kompaktní zářivkou, IP20, krycí sklo
přisazené, el. předradník
- 

Svítidlo kruhové s kompaktní zářivkou, IP20, krycí sklo
přisazené, el. předradník
- 

Tlačítko se signálkou

ROZVOVNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-S


OCHRANNA OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

411.2 – ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTÍ

411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 – DOPLNKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁŇÍČ

7.2. projekt

LUTONSKÝ TOMAŠ
Chelčického 826
MALENOVICE 763 02
tel.: 603 171 753
email: t.lutonsky@volny.cz
IČO: 666 03 773



	Zodp. proj. profese	Vypracoval	<div>LUTONSKÝ TOMAŠ</div> <div>Chelčického 826</div> <div>MALENOVICE 763 02</div> <div>tel.: 603 171 753</div> <div>email: t.lutonsky@volny.cz</div> <div>IČO: 666 03 773</div>
	LUTONSKÝ TOMAŠ	LUTONSKÝ TOMAŠ	
Kroj :	Zlínský	k.ú. Lhotačovice	
Investor :	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Koplanova 1931/1 148 00 Praha 11		
Akce:	oprava a doplnění silových rozvodů v objektu správy CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín Nádražní 318 763 26 Lhotačovice		
Objekt:	S001 – objekt správy CHKO		
Profese:	D1.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		
PŮDORYS 1.NP - ELEKTROINSTALACE			

	Datum	09/2014
	Stupeň PD	RDS
	Formát	6x44
	Zakázkové číslo	
Objekt		S001
č.výkresu	D1.4-01	mřítko
		1:50