



SCHÉMA ZAPOJENÍ



PŮDORYS M1:50



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1... NASTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL – TEPELNÝ VÝKON 29,0–114,0 kW S TOPNÝMI PLOCHAMI Z NEREZOVÉ OCELI
- 2... VESTAVĚNÁ KOTLOVÁ OBSLUŽNÁ JEDNOTKA
- 3... PŘIPOJOVACÍ SADA 125/150kW S ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÝM OBĚHOVÝM ČERPADLEM POJIŠŤOVACÍM VENTILEM A UZAVÍRACÍMI ARMATURAMI
- 4... KONCENTRICKÉ VEDENÍ VZDUCH/SPALINÝ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE DN100/150 (celková délka 4,2m, 2x koleno 45°)
- 5... KASKÁDOVÁ EKVIKTERMNÍ REGULACE PRO 3 KOTLE A 2x SMĚŠOVANÉ T.O. + VENKOVNÍ ČIDLO
- 6... MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 35 litrů
- 7... NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO KOTELNU 3x 114kW
- 8... EXPANZNÍ AUTOMAT (VYROVNAVACÍ A DOPLNŮVACÍ ZAŘÍZENÍ) – S T Á V A J Í C Í
- 9... TERMOHYDRAULICKÝ VYROVNAVÁČ TLAKŮ – S T Á V A J Í C Í
- 10... KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ–SBĚRAČ VČETNĚ 2x TOPNÝCH OKRUHŮ – S T Á V A J Í C Í
- 11... ÚPRAVNA VODY, ZMĚKČOVAČ – S T Á V A J Í C Í

LEGENDA ARMATUR

- KK... KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ  
F... FILTR ZÁVITOVÝ  
VK... VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT  
AOV... AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<b>ZÍKA</b> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ JAROSLAV ZÍKA U NOVÝCH DOMŮ II 530/7 TEL. 604446637 140 00 PRAHA 4
JAROSLAV ZÍKA	JAROSLAV ZÍKA	
INVESTOR: ČR–SSHR, ŠERŤKOVÁ 616/1, PRAHA 5		
AKCE: POLORA - TZH	STUPEŇ: DPS	
REKONSTRUKCE 6-tí KOTELN	DATUM: 03.2015	
NAZEV VÝKRESU: SKLAD C1 KOTELNA - VYTÁPĚNÍ	MĚŘITKO	Č. VÝKR. 05
	ČÁST	Č. PARÉ