



SCHÉMA ZAPOJENÍ



PŮDORYS M1:50



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1... NASTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL – TEPELNÝ VÝKON 18,1–72,6 kW S TOPNÝMI PLOCHAMI Z NEREZOVÉ OCELI
- 2... KOTLOVÁ VESTAVĚNÁ EKVIKTERNI REGULACE VČETNĚ VENKOVNÍHO ČIDLA
- 3... PŘÍPOJOVACÍ SADA 80/100kW S ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÝM OBĚHOVÝM ČERPADLEM POJIŠŤOVACÍM VENTILEM A UZAVÍRAČÍMI ARMATURAMI
- 4... KONCENTRICKÉ VEDENÍ VZDUCH/SPALINÝ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE DN100/150 (celková délka 3,5m, 2x koleno 45°)
- 5... ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV STÁVAJÍCÍ – PŘEMÍSTĚN Z OBJEKTU GARÁŽE
- 6... MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 80 litrů
- 8... ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO SMĚŠOVANÝ OKRUH S EL. ŘÍZENÝM ČERPADLEM A TŘICESTNÝM VENTILEM SE SERVOPOHONEM
- 9... TERMOHYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKŮ DO 8m³/h
- 10... KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ–SBĚRAČ MODUL80, 3x VÝSTUP
- 11... ÚPRAVNA VODY ZMĚKČOVAČ – S T Á V A J Í C Í

LEGENDA ARMATUR

- KL... KLAJKA UZAVÍRAČÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ /PNG
KK... KULOVÝ KOHOOUT ZAVITOVÝ
F... FILTR ZAVOTOVÝ
VK... VYPOUŠTĚCÍ KOHOOUT
AOV... AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
JAROSLAV ZÍKA		JAROSLAV ZÍKA	
INVESTOR: ČR–SSHR, ŠERŤKOVÁ 616/1, PRAHA 5		TEL. 604446637 140 00 PRAHA 4	
AKCE: POLORA - TZH		STUPEŇ: DPS	
REKONSTRUKCE 6-tí KOTELN		DATUM: 03.2015	
NÁZEV VÝKRESU: DILNÝ KOTELNA - VYTÁPĚNÍ		MĚŘITKO	ČÁST
		D.1.4.	06
		Č.VÝKR.	06
		Č. PARÉ	