



SCHÉMA ZAPOJENÍ



PŮDORYS M1:50



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1... NASTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL – TEPELNÝ VÝKON 18,10–91,0 kW S TOPNÝMI PLOCHAMI Z NEREZOVÉ OCELI
- 2... KOTLOVÁ VESTAVĚNÁ EKVIKTERNI REGULACE VČETNĚ VENKOVNÍHO ČIDLA
- 3... PŘIPOJOVACÍ SADA 80/100kW S ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÝM OBĚHOVÝM ČERPADLEM POJIŠŤOVACÍM VENTILEM A UZAVÍRACÍMI ARMATURAMI
- 4... KONCENTRICKÉ VEDENÍ VZDUCH/SPALINÝ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE DN100/150 ODVOD SPALIN PO VENKOVNÍ STĚNĚ (celková délka 6,4m, 2x koleno 87°)
- 5... NEPŘIMOTOPENÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV – S T Á V A J Í C Í
- 6... MEMBRANOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 80 litrů
- 7... ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO NESMĚŠOVANÝ OKRUH S ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÝM ČERPADLEM
- 8... ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO SMĚŠOVANÝ OKRUH S EL. ŘÍZENÝM ČERPADLEM A TŘÍCESTNÝM VENTILEM SE SERVOPOHONEM
- 9... TERMOHYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKŮ – S T Á V A J Í C Í
- 10... KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ–SBĚRAČ – S T Á V A J Í C Í
- 11... ÚPRAVNA VODY–AUTOMATICKÝ DUPLEXNÍ ZMĚKČOVAČ PRO PRŮTOK DO 25l/min

LEGENDA ARMATUR

- F... FILTR ZAVOTOVÝ
- VK... VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
JAROSLAV ZÍKA		JAROSLAV ZÍKA	
INVESTOR: ČR–SSHR, ŠERŤKOVÁ 616/1, PRAHA 5		TEL. 604446637	
AKCE: POLORA - TZH		STUPEŇ: DPS	
REKONSTRUKCE 6-tí KOTELN		DATUM: 03.2015	
NÁZEV VÝKRESU: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		MĚŘITKO	
KOTELNA - VYTÁPĚNÍ		ČÁST	Č.VÝKR.
		D.1.4.	01
		Č. PARÉ	

ZÍKA

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

JAROSLAV ZÍKA

U NOVÝCH DOMŮ II 530/7

140 00 PRAHA 4