



SCHÉMA ZAPOJENÍ



PŮDORYS M1:50



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1... NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL – TEPELNÝ VÝKON 18,1–72,6 kW S TOPNÝMI PLOCHAMI Z NEREZOVÉ OCELI
- 2... KOTLOVÁ VESTAVĚNÁ EKVIKTERNI REGULACE VČETNĚ VENKOVNÍHO ČIDLA
- 3... PŘIPOJOVACÍ SADA 80/100kW S ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÝM OBĚHOVÝM ČERPADLEM POJIŠŤOVACÍM VENTILEM A UZAVÍRACÍMI ARMATURAMI
- 4... KONCENTRICKÉ VEDENÍ VZDUCH/SPALINÝ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE DN100/150 (celková délka 2,5m, 2x koleno 45°)
- 5... ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV STÁVAJÍCÍ – BUDE PŘEMÍSTĚN DO OBJEKTU DÍLEN
- 6... MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 80 litrů
- 8... ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO SMĚŠOVANÝ OKRUH S EL. ŘÍZENÝM ČERPADLEM A TŘÍCESTNÝM VENTILEM SE SERVOPOHONEM
- 9... TERMOHYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKŮ DO 8m3/h
- 10... KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ–SBĚRAČ – S T Á V A J Í C Í
- 11... ÚPRAVNA VODY–AUTOMATICKÝ DUPLEXNÍ ZMĚKČOVAČ PRO PRŮTOK DO 25l/min

LEGENDA ARMATUR

- KL... KLAPKA UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ /PN6
- F... FILTR ZAVOTOVÝ
- VK... VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- AOV... AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
JAROSLAV ZÍKA		JAROSLAV ZÍKA	
INVESTOR: ČR–SSHR, ŠERŤKOVÁ 616/1, PRAHA 5		TEL. 604446637	
AKCE: POLORA - TZH		STUPEŇ: DPS	
REKONSTRUKCE 6-ti KOTELIEN		DATUM: 03.2015	
NÁZEV VÝKRESU: GARÁŽE OV		MĚŘITKO	ČÁST
KOTELNA - VYTÁPĚNÍ		D.1.4.	02

ZÍKA

OPENÍ

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

JAROSLAV ZÍKA

U NOVÝCH DOMŮ II 530/7

140 00 PRAHA 4