

ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY – SILNOPROUD						
VÝKAZ MATERIÁLU – Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele, červenec 2016						
popis	m.j.	množ.	materiál/j. [Kč/j.]	montáž/j. [Kč/j.]	materiál celkem	montáž celkem
Svídla						
svítidlo zářivkové, 4 x 18 W, zápusné, oceloplechové, IP20,600/600 elektronický předřadník, leštěná parabolická Al mřížka	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00
svítidlo žárovkové, 1 x 60 W, zápusné, IP20, elektronický předřadník, leštěná parabolická Al mřížka, vestavný nouzový modul 1 hod.	ks	2		0,00	0,00	0,00
příspěvek na recyklaci svítidla	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00
příspěvek na recyklaci zdroje	ks	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektromateriál						
spínač jednopólový, řaz. 1, zauštný, IP20, kompletní, vč. jednonásobného rámečku	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00
zásuvka jednonásobná, 250 VAC,16 A, 2P+PE, zapuštěná, IP20	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
zásuvka dvojnásobná, 250 VAC,16 A, 2P+PE, nástěnná (montovaná na podlahu), IP44	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
zvonek bezdrátový	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
krabice přístrojová, zapuštěná, Ø 68 mm	ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00
krabice elektroinstalační, zapuštěná, vč. svorkovnice	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
kabel CYKY-J 3 x 2,5	m	88	0,00	0,00	0,00	0,00
kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	48	0,00	0,00	0,00	0,00
kabel CYKY-O 2 x 1,5	m	25	0,00	0,00	0,00	0,00
žlab drátěný, pozinkovaný, 60 x 100 mm	m	21	0,00	0,00	0,00	0,00
lišta elektroinstalační, plastová, vkladací, bílá, 40 x 20 mm	m	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Jistič 16A/1/B	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady						
demontáž stávající elektroinstalace v místnosti č. 013b, začistění ploch (rozdávěče, podezdívka, svítidla, vypínače, kabeláž)	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
úpravy elektroinstalace v rekonstruované místnosti č. 968	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
průrazy stěnou, vč. obnovení protipožárních ucpávek	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
drobný a pomocný materiál (upevňovací, spojovací, označovací...)	%	2	0,00	0,00	0,00	0,00
stavební přípomoce, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání apod.	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
projekt skutečného provedení (3 paré)	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
revize elektroinstalace 0,4 kV, vč. uzemnění a měření osvětlenosti	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné náklady (náklady k použití, protokoly, zaškolení obsluhy apod.)	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ					0	0

popis	m.j.	množ.	materiál/j. [Kč/j.]	montáž/j. [Kč/j.]	materiál celkem	montáž celkem
Pozn.:						
<i>Projektová dokumentace je nedílnou součástí specifikace.</i>						
<i>Předmět plnění je popsán ve všech částech PD, údaje z kterékoli části dokumentace jsou závazné a platné pro provedení díla.</i>						
<i>Součástí dodávky musejí být zkoušky, revize, příp. atesty použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezvadného užívání.</i>						

Σ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Σ