

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **06/2016**
Zřízení čajové kuchyňky, WC s předsíňkou a úprava stávajícího WC pro imobilní v 1.NP

Zadavateľ : IČO :
DIČ :

Projektant : _____ IČO : _____
 _____ DIČ : _____

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	0,00
Stavební objekt		1,00	
01 Zřízení čajové kuchyňky, WC s předsíňkou a úprava stávajícího WC pro	801.0.9	1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH		0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
64	Výplně otvorů	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00
722	Vnitřní vodovod	0,00

725	Zařizovací předměty	0,00
726	Instalační prefabrikáty	0,00
728	Vzduchotechnika	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00
781	Obklady keramické	0,00
783	Nátěry	0,00
784	Malby	0,00
785	Tapety	0,00
M21	Elektromontáže	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	06/2016	Zřízení čajové kuchyňky, WC s předsíňkou a úprava stávajícího WC pro imobilní v 1.NP obj. MŽP
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Položky

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
2	005122010R	Provoz objednatele Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000		0,00		RTS
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000		0,00		RTS

Stavba :	06/2016	Zřízení čajové kuchyňky, WC s předsíňkou a úprava stávajícího WC pro imobilní v 1.NP obj. MŽP
Objekt :	01	Zřízení čajové kuchyňky, WC s předsíňkou a úprava stávajícího JKSO : 801.0.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Zřízení čajové kuchyňky, WC s předsíňkou a úprava stáva

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby

801.0 neurčeno

801.0.9 ostatní stavební akce

Rozsah: 1,00 soubor

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Položky	0,00
	Celkem objekt 01	0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0,00

Rekapitulace soupisu 01 Položky

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
64	Výplně otvorů	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00
722	Vnitřní vodovod	0,00
725	Zařizovací předměty	0,00
726	Instalační prefabrikáty	0,00
728	Vzduchotechnika	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00
781	Obklady keramické	0,00
783	Nátěry	0,00
784	Malby	0,00
785	Tapety	0,00
M21	Elektromontáže	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
	Celkem soupis 01	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2016	Zřízení čajové kuchyňky, WC s předsíňkou a úprava stávajícího WC pro imobilní v 1.NP obj. MŽP
O:	01	Zřízení čajové kuchyňky, WC s předsíňkou a úprava stávajícího WC pro imobilní v 1.NP obj. MŽP
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
		317 14-1 Překlady porobetonové						
		317 14-11 nenosné						
1	317121047RT2	...délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000		0,00	801-1	RTS
		342 01 Příčky z desek sádkartonových						
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů						
		342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75						
2	342012223RT2	...tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60	m2	20,00000		0,00	801-1	RTS
		342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených						
		včetně pomocného lešení						
		342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových						
3	342254911R00	...tloušťky 200 mm 1,2*0,9	m2	1,08000 1,08000		0,00	801-1	RTS
		342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených						
		včetně pomocného lešení						
		342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových						
4	342255028R00	...tloušťky 150 mm 0,3*2,2 0,8*1,97*1,1 1,117*1	m2	3,51060 0,66000 1,73360 1,11700		0,00	801-1	RTS
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				0,00		
		602 01 Omítky stěn z hotových směsí						
		po jednotlivých vrstvách						
5	602011131RT3	...omítka jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 5 mm, 0,66*2 2,4*2 2,5	m2	8,62000 1,32000 4,80000 2,50000		0,00	801-1	RTS

6	602011144RT2	...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, 62+5+35,55	m2	102,55000		0,00	801-1	RTS
7	602015112RT5	...vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, 9 Hodinové zúčtovací sazby	m2	16,23600		0,00	801-1	RTS
8	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000		0,00	Přir.M	RTS
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				0,00		
9	612421637R00	612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti ...štukové	m2	3,00000		0,00	801-1	RTS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
10	631312141R00	631 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-3 rýh ...v dosavadních mazaninách	m3	0,04500		0,00	801-4	RTS
11	631663111R00	631 66 Oprava trhlin v podlahách ...epoxidovým tmelem	m	5,00000		0,00	801-4	RTS
12	632419104RT1	632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením ...cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 4 mm, ruční zpracování Samonivelační hmota k opravě a vyrovnaní nerovností od 0,5 - 15 mm na betonových, cementových a anhydritových potěrech před pokládáním koberců, PVC, linolea, dlažeb, korku a plovoucích podlah.	m2	11,95000		0,00	801-1	RTS
Díl:	64	Výplně otvorů				0,00		
13	642941211RT2	642 94-1 Stavební pouzdra pro posuvné dveře z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu 642 94-12 osazené do sádkartonové příčky Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchyťů na horní hranu dvevního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. 642 94-121 jednostranné ...pouzdro 700/1970 mm	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS
14	642942111RT3	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 642 94-211 včetně dodávky zárubní ...70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS
15	642942111RT4	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 642 94-211 včetně dodávky zárubní ...80 x 197 x 11 cm	kus	2,00000		0,00	801-1	RTS

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00		
16	941955002R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	15,00000		0,00	800-3	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
17	952901111R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m	m2	40,00000		0,00	801-1	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		
18	962032231R00	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,80000		0,00	801-3	RTS
19	965042121R00	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,04500		0,00	801-3	RTS
20	965048150R00	965 04-8 dočištění povrchu po vybourání dlažeb ...od tmele, plochy do 50% 1,98*1,7	m2	3,36600 3,36600		0,00	801-3	RTS
21	965081413R00	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z xylolitu litého, bez podkladní mazaniny, plochy přes 1 m2	m2	3,36000		0,00	801-3	RTS
22	968061125R00	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000		0,00	801-3	RTS
23	968072455R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,80000		0,00	801-3	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00		
24	978059531R00	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,00000		0,00	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
25	998011001R00	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou ...výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,23, :	t	2,71485		0,00	801-1	RTS

		Součet : 2,71485		2,71485				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace					0,00	
26	7214V	Vnitřní kanalizace Napojení výtaku nad podhledem v m.č.5. Budou napojeny zařízení předměty. Čerpací stanice (např. Grundfos Sololift 2 WC-3) bude osazena v SDK stěně a bude opatřena revizními dvířky.Nad čerpací stanicí bude ve svislém potrubí osazena mechanická uzavírací klapka. Připojovací potrubí bude provedeno v DN40. Řešení viz PD.	soubor	1,00000			0,00	Vlastní
Díl:	722	Vnitřní vodovod					0,00	
27	7225V	Vnitřní vodovod Napojení studené a TV vody v PVC potrubí DN 20-25 TUV opatřena tep. izolací. Připojení na zařízení předměty. V položce zahrnuto sekání drážek pro vodu vč. zed. začištění. Řešení viz. PD.	soubor	1,00000			0,00	Vlastní
Díl:	725	Zařizovací předměty					0,00	
28	725110811R00	725 11-08 Demontáž klozetů ...splachovacích	soubor	1,00000			0,00	800-721 RTS
29	725014121R00	725 11-2 Klozetové mísy ...závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 560 mm, výška 400 mm Závěsný bezbariérový WC klozet s hlubokým splachováním š360mm,hloubka mísy od zdi 700mm, výška od země 480mm.Například Jika OLYMP 8206420001-2064.2 včetně sedátka	soubor	1,00000			0,00	800-721 RTS
30	725014121RT1	...závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 560 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000			0,00	800-721 RTS
31	725210821R00	725 21-08 Demontáž umyvadel ...umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000			0,00	800-721 RTS
32	725017123R00	725 21-1 Umyvadlo ...na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000			0,00	800-721 RTS
33	725212370R00	... 64x55 invalidní	soubor	1,00000			0,00	800-721 RTS
34	725829201RT1	725 82-02 Baterie umyvadlové a dřezové ...dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty 1x baterie pro INVALIDY bude osazena v m.č. 4.	kus	2,00000			0,00	800-721 RTS
35	725820801R00	725 82-08 Demontáž baterií ...nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000			0,00	800-721 RTS
36	725860107R00	725 86-01 Zápachové uzavěrky (sifony) pro zařízení předměty ...D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz	kus	1,00000			0,00	800-721 RTS
37	725-10V	Dodávka a montáž zrcadla D+M zrcadla v Al rámu 76x102 - popis dle PD.	kus	2,00000			0,00	Vlastní
38	725-9V	Dodávka a montáž doplňků	soubor	1,00000			0,00	Vlastní

		m.č.1 - řešeno v rámci D+M kuchyňské linky m.č.2 - D+M zásobníku toaletního papíru m.č.3 - D+M zásobníku mýdla a papírových ručníků m.č.4 - D+M 1x madlo pevné k WC, 1x madlo polohovací k WC, 1x madlo pevné k umyvadlu, 1x odpadkový koš, 1x zásobník na mýdlo, 1x zásobník na toaletní papír, 1x zásobník na papírové ručníky.								
Díl:	726	Instalační prefabrikáty						0,00		
39	726212122R00	726 21-2 Klozety ...montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokkými procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačho tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 78 cm Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.	soubor	2,00000			0,00	800-721	RTS	
Díl:	728	Vzduchotechnika						0,00		
40	72286V	Vzduchotechnika PVC potrubí DN150 připojeno k odvětrávací šachtě. Dodávka a montáž potrubí a větracích mřížek vč. provedení 3x průrazů a připojení vč. zednického začištění.	soubor	1,00000			0,00		Vlastní	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské						0,00		
41	766661112R00	766 66 Montáž dveřních křidel kompletizovaných ...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000			0,00	800-766	RTS	
42	766670011R00	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla ...jednokřídlového	kus	1,00000			0,00	800-766	RTS	
43	766695212R00	766 69 Ostatní 766 69-17 montáž prahů dveří ...jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	2,00000			0,00	800-766	RTS	
44	7668121157V	Montáž kuchyňských linek dřevěných Montáž kuchyňské linky vč. dodávky příslušenství dle návrhu ALNOX - 1x zásobník na mýdlo, 1x zásobník na čisticí prostředek na nádobí. 1x zásobník na papírové utěrky, 1x MW trouba, 1 x dvojdřez vč. baterie, 2x koš zavěšený na vnitřní straně dvířek.	soubor	1,00000			0,00		Vlastní	
45	54915350R	sada kování posuvných dveří zámek, miska oválná; uzamykání z jedné strany; mosaz lesklá	kus	2,00000			0,00	SPCM	RTS	
46	54915390R	sada kování posuvných dveří miska oválná, FAB zámek; uzamykání z obou stran; mosaz lesklá	kus	2,00000			0,00	SPCM	RTS	
47	61160156R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plné; povrch. úprava lak	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS	
48	61160186R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plné; povrch. úprava lak Dveře pro WC invalidy budou osazeny madlem.	kus	2,00000			0,00	SPCM	RTS	
49	61169701R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné do pouzdra; počet křidel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS	
50	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	2,00000			0,00	SPCM	RTS	
51	998766101R00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m	t	0,26546			0,00	800-766	RTS	

		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 42,43,44,45,46,47,48,49,50, : Součet: : 0,26546			0,26546					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					0,00			
	767 58	Montáž podhledů lamelových a kazetových								
	767 58-6	Podhledy								
	767 58-62	podhled								
52	767586201RT1	...minerální, s rovnou hranou 10,87+1,5864+2	m2	14,45640 14,45640		0,00	800-767	RTS		
53	767581801R00	...kazet 15	m2	15,00000 15,00000		0,00	800-767	RTS		
	998 76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce								
	50 m	vodorovně								
54	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 52, : Součet: : 0,05927	t	0,05927 0,05927		0,00	800-767	RTS		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					0,00			
	771 21	Kladení dlažby keramické do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.								
	771 21-5	do tmele								
55	771212112R00	...velikosti do 200 x 200 m vč. doplňkových lišt 1,584+2,059+3,702	m2	7,34500 7,34500		0,00	800-771	RTS		
56	771 21-2V	Dlažba keramická 15x15 - dle výběru investora do 400 Kč/m2 1,584 1,17*1,6*1,1 1,98*1,7*1,1	m2	7,34580 1,58400 2,05920 3,70260		0,00		Vlastní		
	998 77-1	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic								
	50 m	vodorovně								
57	998771101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 56, : Součet: : 0,36729	t	0,36729 0,36729		0,00	800-771	RTS		
Díl:	776	Podlahy povlakové					0,00			
58	776401800RT1	...odstranění a uložení na hromady	m	15,50000		0,00	800-775	RTS		

		15,5		15,50000					
59	776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy 776511810R00	...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 15	m2	15,00000 15,00000		0,00	800-775	RTS	
60	776 52 Lepení povlakových podlah z plastů 776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy 776521100R00	...z PVC, montáž, 10,87*1,1	m2	11,95700 11,95700		0,00	800-775	RTS	
61	28410113R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 30 000 mm; tl. 4,00 mm; třída zatížení 23, 34, 43; protiskluzné	m2	11,95000		0,00	SPCM	RTS	
62	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m 998776101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 60,61, : Součet: : 0,06274	t	0,06274 0,06274		0,00	800-775	RTS	
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00			
63	777 65-9 Opravy podlah nátěry disperzními 777652955R00	...penetračními	m2	19,00000		0,00	800-773	RTS	
64	998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně 998777101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 63, : Součet: : 0,00152	t	0,00152 0,00152		0,00	800-773	RTS	
Díl:	781	Obklady keramické				0,00			
65	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 781 47-5 kladených do tmele 781475112R00	...150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele vč. doplňkových lišt 10,6425 12 16,236	m2	38,87850 10,64250 12,00000 16,23600		0,00	800-771	RTS	
66	78147-1V	Obklad keramický - dle výběru investora do 450 Kč/m2 15*0,15*(1,6+0,9+0,9+0,9)*1,1 12 2,25*(1,98+1,7+1,18+1,7)*1,1	m2	38,87850 10,64250 12,00000 16,23600		0,00		Vlastní	
67	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické 998781102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,97002		0,00	800-771	RTS	

		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 65,66, : Součet : 0,97002			0,97002				
Díl:	783	Nátěry					0,00		
68	783225100R00	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické ...dvojnásobné + 1x email včetně pomocného lešení. 1,45*3	m2	4,35000			0,00	800-783	RTS
				4,35000					
Díl:	784	Malby					0,00		
69	784195122R00	784 45 Malby z malířských směsí ...hlínekové, , barevné, dvojnásobné 62+5+3+5,55	m2	75,55000			0,00	800-784	RTS
				75,55000					
Díl:	785	Tapety					0,00		
70	785411800R00	785 41 Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m ...výšky do 3,8 m, papírových 46,5	m2	46,50000			0,00	800-784	RTS
				46,50000					
Díl:	M21	Elektromontáže					0,00		
71	M21-3V	Elektroinstalace viz výkaz výměr elektro a PD.	soubor	1,00000			0,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00		
72	979087112R00	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot 979 08-7 nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,23,24,28,31,35,53,59, : Součet : 3,66708	t	3,66708			0,00	821-1	RTS
				3,66708					
73	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,23,24,28,31,35,53,59, : Součet : 3,66708	t	3,66708			0,00	801-3	RTS
				3,66708					
74	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,23,24,28,31,35,53,59, : Součet : 3,66708	t	3,66708			0,00	801-3	RTS
				3,66708					
75	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m	t	3,66708			0,00	801-3	RTS

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 18,19,20,21,23,24,28,31,35,53,59, : Součet: : 3,66708						
76	979 08-4 Poplatek za skládku 979990001R00	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 18,19,20,21,23,24,28,31,35,53,59, : Součet: : 3,66708	t	3,66708		0,00	801-3	RTS
				3,66708				