

DVOUKŘÍDLÁ VJEZDOVÁ BRÁNA OTOČNÁ SE VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLOU BRANKOU
OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL SMĚREM DOVNITŘ AREÁLU
OVLÁDÁNÍ BRÁNY PŘÍMOČARÝM KŘÍDLOVÝM ELEKTRICKÝM POHONEM – TLAČÍTKO VE VRÁTNICI + 5 KS DÁLKOVÝCH PŘENOSNÝCH OVLADAČŮ, ELEKTRONIKA, 2 KS VÝSTRAŽNÝCH MAJÁKŮ NA SLOUPKY, ZAMYKÁNÍ (NAVAŘENÁ OKA PRO VISACÍ ZÁMEK)
BRANKA S ELEKTRICKÝM ZÁMKEM, OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM VE VRÁTNICI A ODCHODOVÝM TLAČÍTKEM NA SLOUPKU BRÁNY (PŘÍSTUPNÉ POUZE ZEVNITŘ AREÁLU) + 5 KS DÁLKOVÝCH PŘENOSNÝCH OVLADAČŮ, ELEKTRONIKA, ZAMYKÁNÍ NA KLÍČ,
MONTÁŽ SYSTÉMU AUDIOVRÁTNÉHO (DOROZUMÍVACÍ VCHODOVÝ SYSTÉM S VYZVÁNĚNÍM) – VENKOVNÍ TABLO S MIKROFONEM, REPRODUKTOREM A ZVONKOVÝM TLAČÍTKEM + VNITŘNÍ TELEFON PRO KOMUNIKACI VE VRÁTNICI SE 2 OVLÁDACÍMI TLAČÍTKY (BRANKA A BRÁNA), DRÁTOVÉ PODZEMNÍ PROPOJENÍ V CHRÁNIČCE (BRÁNA–STÁVAJÍCÍ VRÁTNICE) + PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ NOVÉ VRÁTNICE (TYPOVÝ SLOUPEK S OVLÁDACÍMI KABELY A EL. KABELY (220V A 380V) V CHRÁNIČCE UMÍSTĚN cca 10 M OD BRÁNY), V PŘÍPADĚ VÝPADKU EL. ENERGIE BUDE UMOŽNĚNO RUČNÍ OVLÁDÁNÍ BRÁNY A BRANKY

KŘÍDLA SVAŘENA Z KOVOVÝCH JEKLŮ, VÝPLŇ Z PLOTOVÝCH 3D PANELŮ, SLOUPKY ČTVERCOVÉ 160x160 MM ZABETONOVANÉ DO PATEK 500x500x1200 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH KOVOVÝCH ČÁSTÍ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, SPECIFIKACI UPŘESNÍ VÝROBCE, VÝROBNÍ DOKUMENTACI, MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU ZAJISTÍ VYBRANÝ DODAVATEL

Vypracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola
J. GANSWOHL	J. LÉDL	
Kreslil		

LÉDL
STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.
MASARYKOVO NÁM. 44 , 586 01 JIHLAVA
tel./fax : 567 212 606 , DIČ : CZ25570773

Investor: ČESKÁ REPUBLIKA – SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
ŠEŘÍKOVÁ 616/1, 150 85 PRAHA 5, MALÁ STRANA

Akce
REKONSTRUKCE OPLOCENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY
SSHR–STŘEDISKO SÁZAVA
par.č. 283/11,283/12 , k.ú. SÁZAVA U ŽDÁRU NAD SÁZAVOU

Obsah výkresu
SCHEMA BRÁNY 1 – POHLED

formát	A3
datum	KVĚTEN 2017
účel	DPS
č. zakázky	
č. kopie	
archivní č.	051762
Měřítko	1:25
Č. výkresu	4