

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 4. 9. 2017
dále jen „Dodatek“.

1. OBEC HAVRAŇ

se sídlem Havraň 11, 435 01 Havraň
IČ 00265918

zastoupena Zděnkou Smetanovou, starostkou obce ve věcech obchodních
Miroslavem Vrábíkem a Pavlem Schallerem, ve věcech technických
bankovní spojení Česká národní banka, účet [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Klempo Žatec s. r. o.

se sídlem Bezděkov 5, 438 01 Žatec

IČ: 06107991

DIČ: CZ06107991

Zastoupena Radkem Vajdou, Radkem Vajdou ve věcech obchodních

RADKEM VAJDOU ve věcech technických

bankovní spojení Unicredit bank, účet [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 39658.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý zvlášť jen „Smluvní strana“)

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 4. 9. 2017 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen jako „Smlouva“).
2. V rámci realizace došlo ke změně množství realizovaných prací a tím některých položek rozpočtu.
3. Soupis méně a více prací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla způsobem stanoveným níže v článku II. tohoto Dodatku.

II. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY

1. Strany se dohodly na změně článku IV. odstavce 4.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

*„Smluvní strany sjednávají, že cena Díla bez DPH činí 1.242.902,19 Kč, DPH činí 261.009,46 Kč a cena Díla včetně DPH činí **1 503 911,65 Kč**. Cena díla je pevná, končená a jednostranně nezměnitelná po celou dobu trvání této Smlouvy.“*

2. Strany se dohodly na změně článku III. odstavce 3.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést a předat Objednateli v termínu nejpozději **do 30.11.2017** (dále jen „**Doba plnění**“).“*

3. Strany se dohodly na změně článku IX. odstavce 9.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje provést celé Dílo a řádně provedené celé Dílo Objednateli předat nejpozději **do 30.11.2017**.“*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma Stranami.
2. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.

V Havrani dne 22 / 11 / 2017

Obec Havraň

Klempo Žatec s.r.o.



Zdenka Smetanová, starostka obce
Objednatel



Radek Vajda, jednatel
Zhotovitel

Havraň - střecha KD

Rakapitulace prací skutečnost

P.Č.	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	DPH	CENA S DPH
1	Rozpočet ke SoD - skutečnost	909 142,68 Kč	190 919,96 Kč	1 100 062,64 Kč
2	Přístřešek kotelna - vícepráce	201 719,65 Kč	42 361,13 Kč	244 080,78 Kč
3	Přístřešek bar - vícepráce	132 039,86 Kč	27 728,37 Kč	159 768,23 Kč
CELKEM		1 242 902,19 Kč	261 009,46 Kč	1 503 911,65 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

26.11.2017

Objekt:

01 - SO01 - Rekonstrukce střechy

KSO: 801 43 16

Místo: Havraň

CC-CZ: 12614

Datum: 13.11.2017

Zadavatel:

Obec Havraň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Klempo Žatec s.r.o.

IČ: 06107991

DIČ: CZ06107991


Projektant:

ing. Břetislav Sedláček

IČ: 71884220

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****909 142,68**

DPF základní

Základ daně

909 142,68

Sazba daně

21,00%

Výše daně

190 919,96

snižena

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH**v CZK****1 100 062,64****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

43065

Objekt:

01 - SO01 - Rekonstrukce střechy

Místo:

Havraň

Datum: 13.11.2017

Zadavatel:

Obec Havraň

Projektant: ing. Břetislav

Uchazeč:

Klempo Žatec s.r.o.

Sedláček

Náklady soupisu celkem**909 142,68**

HSV - Práce a dodávky HSV	136 491,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	771,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 394,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 882,73
997 - Přesun sutě	136 734,60
998 - Přesun hmot	474,59
PSV - Práce a dodávky PSV	757 650,80
712 - Povlakové krytiny	-53 097,80
713 - Izolace tepelné	-69 604,15
762 - Konstrukce tesařské	228 175,25
764 - Konstrukce klempířské	209 548,22
765 - Krytina skládaná	156 946,22
767 - Konstrukce zámečnické	242 470,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	43 212,80
M - Práce a dodávky M	25 000,00
21-M - Elektromontáže	25 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

43065

Objekt:

01 - SO01 - Rekonstrukce střechy

Místo:

Havraň

Datum:

13.11.2017

Zadavatel:

Obec Havraň

Projektant: ing. Břetislav Sedláček

Uchazeč:

Klempo Žatec s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							909 142,68
D	HSV		Práce a dodávky HSV				136 491,88
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				771,40
1	K	314291136	Zdivo komínů a ventilací volně stojících režné z cihel šamotových C30 (290x140x65 mm), na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	-0,197	14 200,00	-2 797,40
VV			0,55*0,55*0,65		0,197		

2	K	315273223	Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic půdní, štitové, nadstřešní, poprsní z tvárnice na pero a drážku s kapsou jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 250 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m3	0,930	6 160,00	5 728,80
	VV		atika				
	VV		9,3*0,25*0,4		0,930		
3	K	316381115	Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, o tl. přes 50 do 80 mm	m2	-1,440	1 500,00	-2 160,00
	VV		0,6*0,6*4		1,440		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 394,02
4	K	622321141	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	12,440	230,00	2 861,20
	VV		atika				
	VV		9,3*0,4*2		7,440		
	VV		zdivo				
	VV		4*1,25		5,000		
	VV		Součet		12,440		
5	K	623321141	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů	m2	-5,720	291,00	-1 664,52
	VV		komín				
	VV		(0,55+0,55)*2*0,65*4		5,720		
6	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	4,290	46,00	197,34
	VV		komínů				
	VV		(0,55+0,55)*2*0,65*3		4,290		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-2 882,73
7	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	96,600	54,00	5 216,40
	VV		(9,3+8,4+8+9,3+11+10+8,4)*1,5		96,600		
8	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, okladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	-720,000	30,00	-21 600,00
	VV		720		720,000		
9	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	3,720	87,00	323,64
	VV		atika				
	VV		9,3*0,4		3,720		
10	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu cementovou	m3	9,900	1 250,00	12 375,00
	VV		0,75*1,25*10,35		9,703		
	VV		0,55*0,55*0,65		0,197		
	VV		Součet		9,900		
11	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	4,290	187,00	802,23
	VV		komínů				
	VV		(0,55+0,55)*2*0,65*3		4,290		
D 997 Přesun sutě							136 734,60
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t	54,219	300,00	16 265,70
13	K	997013311	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	26,000	200,00	5 200,00
	VV		10+8+8		26,000		
14	K	997013321	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Připlatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	260,000	45,00	11 700,00

	VV	26*10			260,000		
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	54,220	290,00	15 723,80
	VV	cihly					
	VV	0,971+16,543			17,514		
	VV	omítka					
	VV	0,215			0,215		
	VV	dřevo					
	VV	12,8+10,8			23,600		
	VV	plech					
	VV	0,716			0,716		
	VV	azbest					
	VV	11,735+0,44			12,175		
	VV	Součet			54,220		
16	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 151,930	10,00	11 519,30
	VV	celkem 20 km					
	VV	cihly					
	VV	(0,971+16,543)*19			332,766		
	VV	omítka					
	VV	0,215*19			4,085		
	VV	dřevo					
	VV	(12,8+10,8)*19			448,400		
	VV	plech					
	VV	0,716*19			13,604		
	VV	azbest - 30 km					
	VV	(11,735+0,44)*29			353,075		
	VV	Součet			1 151,930		
17	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) dřevěného	t	23,600	700,00	16 520,00
	VV	23,6			23,600		
18	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) s azbestem	t	12,175	3 400,00	41 395,00
	VV	11,735+0,44			12,175		
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného	t	17,729	1 200,00	21 274,80
	VV	cihly a omítka					
	VV	17,514+0,215			17,729		
20	K	997013841RP	Dobropis za uložení kovového odpadu do sběrný	Kg	716,000	-4,00	-2 864,00
	VV	plech					
	VV	716			716,000		
	VV	Součet			716,000		
D		998	Přesun hmot				474,59
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,906	249,00	474,59
D		PSV	Práce a dodávky PSV				757 650,80
D		712	Povlakové krytiny				-53 097,80
22	K	712363501	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	-175,000	130,00	-22 750,00
	VV	S1					
	VV	175			175,000		
23	M	283220410	fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm	m2	-201,250	142,00	-28 577,50
	VV	175*1,15			201,250		
24	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-562,000	3,15	-1 770,30

D 713		Izolace tepelné			-69 604,15		
25	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	-175,000	80,00	-14 000,00
VV		S1					
VV		175	175,000				
26	M	283759610	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 160 mm	m2	-178,500	204,00	-36 414,00
VV		175*1,02	178,500				
27	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	-350,000	26,00	-9 100,00
VV		S1					
VV		175*2	350,000				
28	M	693112430	geotextilie netkaná PP 300 g/m2	m2	-385,000	16,60	-6 391,00
VV		175*2*1,1	385,000				
29	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1 897,000	1,95	-3 699,15
D 762		Konstrukce tesařské			228 175,25		
30	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	120,000	79,30	9 516,00
VV		400	400,000				
31	K	762332534	Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	250,000	300,00	75 000,00
VV		400	400,000				
32	M	605111660	řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.	m3	5,000	6 500,00	32 500,00
VV		10	10,000				
33	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	150,000	25,00	3 750,00
VV		B2					
VV		660	660,000				
VV		B3					
VV		60	60,000				
VV		Součet	720,000				
34	K	762342216	Bednění a latování montáž latování střešních jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	1 440,000	38,00	54 720,00
VV		S2 - latě a konralatě					
VV		(660+60)*2	1 440,000				
35	M	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	8,165	5 600,00	45 724,00
VV		latě a konralatě					
VV		720*4,5*0,04*0,06*1,05	8,165				
36	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	18,165	650,00	11 807,25
VV		10+8,165	18,165				
37	K	762431014	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek [OSB] přibíjených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	-8,250	296,00	-2 442,00
VV		na atiku pod oplechování					
VV		33*0,25	8,250				
38	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-400,000	6,00	-2 400,00
D 764		Konstrukce klempířské			209 548,22		
39	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti plech	m2	60,000	80,00	4 800,00
VV		B3					
VV		60	60,000				
40	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	2,000	51,00	102,00
VV		2	2,000				
41	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	30,000	106,00	3 180,00

VV	30			30,000		
42	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	70,000	47,00 3 290,00
VV	70			70,000		
43	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	26,000	37,00 962,00
VV	26			26,000		
44	K	764011611.	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 70 mm	m	66,000	100,00 6 600,00
VV	33*2			66,000		
45	K	764211626	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 440 mm	m	104,500	600,00 62 700,00
VV	104,5			104,500		
46	K	764212606	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 510 mm	m	33,700	451,00 15 198,70
VV	33,7			33,700		
47	K	764212662.	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 125 mm	m	77,000	245,00 18 865,00
VV	77			77,000		
48	K	764214604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 350 mm	m	33,000	541,00 17 853,00
VV	33			33,000		
49	K	764218604	Oplechování komína a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	6,000	370,00 2 220,00
VV	14,5			14,500		
50	K	764311603	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 312 mm	m	17,300	266,00 4 601,80
VV	17,3			17,300		
51	K	764311604	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	39,600	326,00 12 909,60
VV	39,6			39,600		
52	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	76,000	450,00 34 200,00
VV	76			76,000		
53	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	6,000	428,00 2 568,00
VV	6			6,000		
54	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	28,100	608,00 17 084,80
VV	28,1			28,100		
55	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 547,000	1,56 2 413,32
D	765	Krytina skládaná				156 946,22
56	K	765111203	Montáž okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou	m	139,400	46,00 6 412,40
VV	139,4			139,400		
57	M	596602020	mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm (černá)	kus	139,400	20,00 2 788,00
VV	139,4			139,400		
58	K	765131801	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do suti	m2	660,000	98,00 64 680,00
VV	660			660,000		
59	K	765131821	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti	m	95,000	59,00 5 605,00
VV	95			95,000		
60	K	765135211	Montáž střešních doplňků střešních výlezů, plochy jednotlivé do 0,25 m2	kus	3,000	600,00 1 800,00
VV	2			2,000		
61	M	591611550.	výlez na střechu vč. oplechování	kus	3,000	1 680,00 5 040,00
VV	2			2,000		
62	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na krokve	m2	720,000	30,00 21 600,00
VV	720			720,000		
63	M	283292520	fólie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2	m2	792,000	31,00 24 552,00
VV	720*1,1			792,000		
64	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	720,000	21,00 15 120,00

VV		720			720,000		
65	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 754,000	5,33	9 348,82
D		767	Konstrukce zámečnické				242 470,26
66	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	720,000	144,00	103 680,00
VV		720			720,000		
67	M	154851320.	Plechová krytina vlnitá tašková pozink tl.plechu 0,5 mm s povrch úpravou	m2	806,400	164,00	132 249,60
VV		720*1,12			806,400		
68	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 654,000	1,79	6 540,66
D		783	Dokončovací práce - nátěry				43 212,80
69	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	720,000	10,00	7 200,00
VV		krov					
VV		720			720,000		
70	K	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický	m2	960,000	36,00	34 560,00
VV		krokve					
VV		240			240,000		
VV		krov					
VV		720			720,000		
VV		Součet			960,000		
71	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 syntetický	m2	18,160	80,00	1 452,80
VV		12,44+5,72			18,160		
D		M	Práce a dodávky M				25 000,00
D		21-M	Elektromontáže				25 000,00
72	K	210020001	Demontáž + montáž nového hromosvodu vč.revize	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
VV		1			1,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-10 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
73	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
VV		1			1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				-15 000,00
74	K	042002000	Mykologický posudek	Kč	1,000	-15 000,00	-15 000,00
VV		1			1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zastřešení přístřešku Havraň (kotelna) - vícepráce

JKSO:
Místo: Havraň

CC-CZ:
Datum: 13.11.2017

Objednavatel:
Obec Havraň

IČ: 00265918
DIČ: CZ00265918

Zhotovitel:
Klempo Žatec s. r. o.

IČ: 06107991
DIČ: CZ06107991

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	201 719,65
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	201 719,65

DPH základní	21,00%	ze	201 719,65	42 361,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	244 080,78
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zastřešení přístřešku Havraň (kotelna) - vícepráce

Místo: Havraň **Datum:** 13.11.2017

Objednavatel: Obec Havraň
Zhotovitel: Klempo Žatec s. r. o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	201 719,65
HSV - Práce a dodávky HSV	29 062,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 840,00
997 - Přesun sutě	22 222,05
PSV - Práce a dodávky PSV	172 657,60
712 - Povlakové krytiny	28 361,78
762 - Konstrukce tesařské	64 312,74
764 - Konstrukce klempířské	68 848,44
765 - Krytina skládaná	11 134,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	201 719,65

KLEMPA ŽATEC s.r.o.
Bezvěkov 2, 438 01, Žatec
IČ: 06107981, DIČ: CZ06107981
tel: 412 711 108



ROZPOČET

Stavba: Zastřešení přístřešku Havraň (kotelna) - vícepráce

Místo: Havraň Datum: 13.11.2017

Objednavatel: Obec Havraň
Zhotovitel: Klempo Žatec s. r. o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

201 719,65

HSV - Práce a dodávky HSV

29 062,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 840,00

15	K	91973512R	Řezání stávajícího betonového stropního panelu hl do 300 mm	m	3,600	1 900,00	6 840,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

997 - Přesun sutě

22 222,05

11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,550	223,00	5 920,65
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 062,000	9,70	10 301,40
13	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,000	1 200,00	6 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

172 657,60

712 - Povlakové krytiny

28 361,78

8	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	150,000	60,00	9 000,00
10	K	71299081R	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo náosu tloušťky do 300 mm	m2	150,000	120,00	18 000,00
17	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	502,500	2,71	1 361,78

762 - Konstrukce tesařské

64 312,74

1	K	762332132	Vázané kce krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	184,700	249,00	45 990,30
2	K	762342214	Laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	150,000	53,00	7 950,00
21	K	762342441	Lišty trojúhelníkové nebo kontralatě na střeších sklonu do 60°	m	150,000	30,00	4 500,00
16	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,600	836,00	3 009,60
19	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	558,059	5,13	2 862,84

764 - Konstrukce klempířské

68 848,44

3	K	764111653	Krytina střechy rovné z trapézového Pz plechu TR 35 s povrchovou úpravou sklonu do 60°	m2	150,000	390,00	58 500,00
5	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	14,100	360,00	5 076,00
4	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou trapézovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,700	326,00	4 466,20
18	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	530,422	1,52	806,24

765 - Krytina skládaná

11 134,64

7	K	765111201	Okapní větrací pás	m	11,400	62,00	706,80
6	K	765111203	Okapní jednoduchá větrací mřížka	m	11,400	67,00	763,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	765191011	Pojistná hydroizolační fólie kladená ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	150,000	61,00	9 150,00
20	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	106,206	4,84	514,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zastřešení přístřešku Havraň (bar) - vícepráce

JKSO:
Místo: Havraň

CC-CZ:
Datum: 13.11.2017

Objednavatel:
Obec Havraň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Klempo Žatec s. r. o.

IČ: 06107991
DIČ: CZ06107991

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	132 039,86
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	132 039,86

DPH základní	21,00%	ze	132 039,86	27 728,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	159 768,23
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zastřešení přístřešku Havraň (bar) - vícepráce

Místo: Havraň Datum: 13.11.2017

Objednavatel: Obec Havraň
Zhotovitel: Klempo Žatec s. r. o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

132 039,86

HSV - Práce a dodávky HSV

17 016,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 865,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 684,35

998 - Přesun hmot

466,52

PSV - Práce a dodávky PSV

115 023,84

713 - Izolace tepelné

17 669,14

762 - Konstrukce tesařské

43 822,50

764 - Konstrukce klempířské

46 972,26

765 - Krytina skládaná

6 559,94

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

132 039,86

KLEMPO ŽATEC s.r.o.
Beráňov 5, 458 01, Žatec
IČ: 08707887, DIČ: CZ08707887
Tel.: 418 777 100

ROZPOČET

Stavba: Zastřešení přístřešku Havraň (bar) - vícepráce

Místo: Havraň Datum: 13.11.2017

Objednavatel: Obec Havraň
Zhotovitel: Klempo Žatec s. r. o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

132 039,86

HSV - Práce a dodávky HSV

17 016,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 865,15

15	K	312272223	Zdivo výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,805	4 230,00	11 865,15
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 684,35

18	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	11,220	34,50	387,09
16	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,220	153,00	1 716,66
17	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	11,220	230,00	2 580,60

998 - Přesun hmot

466,52

24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,321	201,00	466,52
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

115 023,84

713 - Izolace tepelné

17 669,14

14	K	713141151	Izolace tepelné 200 mm střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	80,900	216,00	17 474,40
21	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	110,024	1,77	194,74

762 - Konstrukce tesařské

43 822,50

1	K	762332132	Vázané kce krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	130,000	249,00	32 370,00
2	K	762342216	Laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	84,800	53,00	4 494,40
3	K	762342441	Lišty trojúhelníkové nebo kontralatě na střeších sklonu do 60°	m	96,000	30,00	2 880,00
5	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,500	836,00	2 090,00
6	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	387,544	5,13	1 988,10

764 - Konstrukce klempířské

46 972,26

9	K	764111651	Krytina střechy rovné z trapézového Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	84,800	390,00	33 072,00
10	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	19,200	360,00	6 912,00
8	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	8,500	354,00	3 009,00
7	K	764311604	Lemování rovných zdí střeš s krytinou trapézovou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,100	326,00	3 292,60
22	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	451,751	1,52	686,66

765 - Krytina skládaná

6 559,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	765111201	Okapní větrací pás	m	8,500	62,00	527,00
19	K	765111203	Okapní jednoduchá větrací mřížka	m	8,500	67,00	569,50
4	K	765191011	Pojistná hydroizolační fólie kladená ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	84,600	61,00	5 160,60
23	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	62,571	4,84	302,84