


BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ C-C



PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY
PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PD

- A - KAMENNÁ DLAŽBA 25 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 75 mm
- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS 4 mm
- PODKLADNÍ BETON SE SÍTÍ 150 mm
- HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - NETŘÍDĚNÁ STRUSKA
- B - FINÁLNÍ KRYTINA (PVC, KOBEREC, ...) 5 mm
- TERALIT 35 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 90 mm
- NOSNÝ ŽB PANEL SE SKRYTÝMI PRŮVLAKY
- L - SKLÁDANÁ ŠABLONOVÁ KRYTINA
- LEPENKA
- BEDNĚNÍ
- KROKVE
- PŮDNÍ PROSTOR
- BETONOVÁ MAZANINA 90 mm
- PERLITOVÝ NÁSYP 70 - 120 mm
- STROPNÍ PZD DESKY 100 mm

POZNÁMKY:
POPISY POZNÁMEK K BOURACÍM PRACEM VIZ. PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ

pozn.30 NA STŘEŠNÍ ROVINĚ PŘILEHLÉ K ULIČNÍ STRANĚ BUDE PROVEDENO ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ BEDNĚNÍ TAK, ABY BYLY ZPŘÍSTUPNĚNY PŮDNÍ PROSTORY SPOJOVACÍHO KRČKU K JEHO ZATEPLENÍ A MOHLA BÝT PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠNÍ ROVINY S PŘEKRYTÍM PŮDORYSU VÝTAHOVÉ ŠACHTY

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVĚŘIT VEDENÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ V DANÉM PROSTORU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY NEJPRVE PROVÉST PŘELOŽKY TRAS VEDENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Přileger	
INVESTOR:		Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín	
MÍSTO STAVBY:		Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí	
PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN		DATUM	08/2017
		FORMÁT	A3
		Č. ZAKÁZKY	--
		STUPĚŇ PD	DPS
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ C-C		1:75	D.12