


NOVÝ STAV - ŘEZ B-B



SKLADY:

- A

- KAMENNÁ DLAŽBA

- BETONOVÁ MAZANINA

- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS

- PODKLADNÍ BETON SE SÍŤÍ

- HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI

- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - NETŘÍDĚNÁ STRUSKA

25 mm
75 mm
4 mm
150 mm
- B

- FINÁLNÍ KRYTINA (PVC, KOBEREC, ...)

- TERALIT

- BETONOVÁ MAZANINA

- NOSNÝ ŽB PANEL SE SKRYTÝMI PRŮVLAKY

5 mm
35 mm
90 mm
- I

- KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA - TRAVERTIN

- FLEXI LEPIDLO NA DLAŽBU

- SAMONTVELAČNÍ STĚRKA

- BETONOVÁ MAZANINA

- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS

- PODKLADNÍ BETON SE SÍŤÍ

- HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI

- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - NETŘÍDĚNÁ STRUSKA

8 mm
2 mm
40 mm
80 mm
4 mm
150 mm
- J

- ZÁTĚŽOVÉ PROTISKLUZNÉ PVC PRO KOMERČNÍ PROSTORY

- SAMONTVELAČNÍ STĚRKA

- BETONOVÝ POTĚR (NADBETONÁVKA VE 2.NP)

- BETONOVÁ MAZANINA

- PERLITOVÝ NÁSYP

- STROPNÍ PZD DESKY

2 mm
8 mm
40 mm (100 mm)
80 mm
70 - 120 mm
100 mm
- K

- ZÁTĚŽOVÉ PROTISKLUZNÉ PVC PRO KOMERČNÍ PROSTORY

- SAMONTVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR

- SEPARAČNÍ FÓLIE

- STÁVAJÍCÍ PODKLAD

2 mm
45 mm
- L

- FALCOVANÁ KRYTINA Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU

- SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ

- KONTRALATĚ

- POJIŠTNÁ HYDROIZOLACE

- KROKVE NOVÉ PULTOVÉ STŘECHY

- KROKVE

- PŮDNÍ PROSTOR

- ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VLNOU MAX.0,037W/mK

- PAROTĚSNÁ VRSTVA

- BETONOVÁ MAZANINA

- PERLITOVÝ NÁSYP


- STROPNÍ PZD DESKY

- OCELOVÝ ROŠT PODHLEDU

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- SDK PODHLED

0,6 mm
4 mm
24 mm
40 mm
160 mm
200 mm
90 mm
70 - 120 mm
100 mm
60 mm
2x12,5 mm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div><div></div><div>POSPIŠIL PROJEKTY</div></div><div><div>OBJEKT A STAVBY</div></div></div> <div><div><div>Bilovská 2411/1, 746 01 Opava - vřidnice ISOTRA 2.patro, mobil: 777 856 878</div><div>775 077 436 e-mail: pospasil.proj@volny.cz, petrpfleger@seznam.cz</div></div></div>	
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Pfleger			
INVESTOR:	Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín			DATUM	08/2017
MÍSTO STAVBY:	Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí			FORMÁT	4xA4
<div>PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN</div>				Č. ZAKÁZKY	--
				STUPĚŇ PD	DPS
				OBSAH VÝKRESU: NOVÝ STAV - ŘEZ B-B	