




ELEKTROINSTALACE - 2.NP



LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ:

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
001	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.44
103	HALA	119.82
118	CHODBA	4.05
119	SCHODIŠTĚ	15.63
120	KANCELÁŘ	18.83
121	KANCELÁŘ	24.72
121a	CHODBA	10.01
122	CHODBA	

LEGENDA:

-  LED STROPNÍ SVÍTIDLO SE SENZOREM ŠERO POHYB
VEDENÍ CYKY - J 3x1,5 ZE STÁVAJÍCÍCH OKRUHŮ OSVĚTLENÍ,
PŘESNÝ TYP SVÍTIDLA ODSOUHLASIT S INVESTOREM
-  LED STROPNÍ SVÍTIDLO SE SENZOREM ŠERO POHYB
A NOUZOVÝM BATERIOVÝM ZDROJEM 120minut,
VEDENÍ CYKY - J 3x1,5 ZE STÁVAJÍCÍCH OKRUHŮ OSVĚTLENÍ,
PŘESNÝ TYP SVÍTIDLA ODSOUHLASIT S INVESTOREM

**Osvětlení a zásuvková instalace výtahové šachty
dodávkou výtahu**

Osvětlení nástupišť - min. 50 lx
článek 5.1.1 - komunikační prostory, chodby - 100 lx

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
SOUSTAVA 3+PE+N 230V/400V 50Hz
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Pflieger	
INVESTOR:		Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín	
MÍSTO STAVBY:		Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí	
PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN			
OBSAH VÝKRESU:		MEŘÍTKO:	
ELEKTROINSTALACE - PŮDORYS 2.NP		1:75	
		ČÍSLO VÝKRESU:	
		D.502	