


NOVÝ STAV - 1.NP




LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ:

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	OZN.	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
001	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.44	BETONOVÝ POTĚR	O	OMÍTKA ŠTUKOVÁ OPRAVA, VYROVNÁNÍ, MALBA	TECHNOLOGIE VÝTAHU VIZ. SAMOSTATNÝ POPIS
103	HALA	119.82	TRAVERTIN	A	DŘEVĚNÝ OBKLAD LOKÁLNÍ ÚPRAVA	TRAVERTINOVÝ SOKL
118	CHODBA	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA TRAVERTIN	I	OMÍTKA ŠTUKOVÁ OPRAVA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL
119	SCHODIŠTĚ	15.63	TRAVERTIN		OMÍTKA ŠTUKOVÁ	LEMOVACÍ LIŠTA
120	KANCELÁŘ	18.83	KOBEREC		OMÍTKA ŠTUKOVÁ	LEMOVACÍ LIŠTA
121	KANCELÁŘ	24.72	KOBEREC	P2	OMÍTKA ŠTUKOVÁ OPRAVA + MALBA	LEMOVACÍ LIŠTA
121a	CHODBA	10.01	KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ PODKLADU	P3	OMÍTKA ŠTUKOVÁ OPRAVA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL V.150mm
122	CHODBA		TERACOVÁ DLAŽBA		OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ SDK PŘÍČKA TL.125mm NA KOVOVÉ TYPOVÉ KONSTRUKCI S JEDNODUCHÝM OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM AKUSTICKOU DESKOU A VLOŽENOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL.80mm. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST MINIMÁLNĚ Rw=52dB.
- NOVÁ PŘÍČKA TL.100mm Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH JAKO DOZDÍVKA NOVÉHO OTVORU BUDOVANÉ CHODBY PRO ŠACHTOVÉ DVEŘE VÝTAHOVÉ ŠACHTY. PŘÍČKU PROVÁZAT NA PŮVODNÍ OBVODOVÉ ZDIVO A OPATŘIT VNITŘNÍ JÁDROVOU A ŠTUKOVOU OMÍTKOU. SVĚTLÝ OTVOR DVEŘÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY 1180/2240mm
- DOZDÍVKA OSTĚNÍ A ZAZDĚNÍ OKENNÍHO OTVORU NAD NOVÝM PŘEKLADEM Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC S PROVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO. TLOUŠŤKA DLE PŮVODNÍHO ZDIVA. OPATŘIT VNITŘNÍ OMÍTKOU DLE STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- NOVÉ VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY, PROVEDENÉ JAKO JEDNOSTRANNÉ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ TYPOVÉ OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE CEMENTOTŘÍSKOVÝMI DESKAMI TL. 2x12mm. TYPOVÉ OCELOVÉ NOSNÉ PROFILY OPLÁŠTĚNÍ BUDOU UPEVNĚNÝ K NOSNÉMU OCELOVÉMU RÁMU, SVAŘENÉMU Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 60/60/5 - STOJKY A 60/100/5 - PŘÍČNÍKY. Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PROVEDENO MECHANICKY KOTVENÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY V TLOUŠŤCE 140mm S FINÁLNÍ SYSTÉMOVOU STRUKTUROVANOU OMÍTKOVINOU V ŠEDOBÍLÉ BARVĚ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div>POSPIŠIL PROJEKTY</div><div><div>TEL: 777 856 878</div><div>775 077 436 e-mail: pospasil.proj@volny.cz, petrpfleger@seznam.cz</div></div></div>			
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Pflger					
INVESTOR:		Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín					
MÍSTO STAVBY:		Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí					
<div>PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN</div>						DATUM	08/2017
						FORMÁT	4xA4
						Č. ZAKÁZKY	--
						STUPEŇ PD	DPS
OBSAH VÝKRESU:						MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.NP						1:50	D.13