


BOURACÍ PRÁCE - 3.NP



POZNÁMKY:

- pozn.26** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OTOPNÉHO TĚLESA SE ZASLEPENÍM PŘÍVODU TOPNÉ VODY
- pozn.27** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA VČETNĚ PARAPETU A ÚPRAVA VELIKOSTI NOVÉHO OTVORU ODBOURÁNÍM A DOZDĚNÍM OSTĚNÍ S PROVEDENÍM NOVÉHO PŘEKladU Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ NA OTVOR PRO ŠACHTOVÉ DVEŘE SVĚTLOSTI 1180x2240mm. ZBYTEK OTVORU PO PŮVODNÍM OKNU ZAZDÍT PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI
- pozn.28** VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU VE STÁVAJÍCÍM OBVODOVÉM ZDIVU SVĚTLOSTI 1180/2240 S PROVEDENÍM NOVÉHO PŘEKladU Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ

LEGENDA PŘEKladŮ:

PROFILY	DĚLKA	POČET	HMOTNOST
I 120	1600 mm	7 x	124.32 kg
Hmotnost CELKEM			124.32 kg

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ:

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
301	CHODBA	23.82	KOBEREC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	LEMOVACÍ LIŠTA
320	CHODBA	4.17	KOBEREC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	LEMOVACÍ LIŠTA
321	SCHODIŠTĚ	15.63	TRAVERTIN	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
322	KANCELÁŘ	48.14	VLYSY, ČÁSTEČNĚ VČETNĚ PODKLADU	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	LEMOVACÍ LIŠTA

LEGENDA HMOT:


- STÁVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PROVEDENÍ NOVÉHO OTVORU VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU S POSTUPNÝM OSAZENÍM NOVÉHO NOSNÉHO PŘEKladU Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ

POZNÁMKY:

- pozn.21** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PŘÍČKY PRO JEJICH ZAZDĚNÍ K LÍCI ZDIVA CHODBY NA CELOU VÝŠKU
- pozn.22** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KRYTINY VČETNĚ SKLADBY PODLAHOVÉ KONSTRUKCE (PŘEDPOKLAD VLYSY) S PROVEDENÍM VYROVNÁVKY PODKLADU PRO POKLÁDKU NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
- pozn.23** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PŘÍČKY PRO JEJICH ZAZDĚNÍ K LÍCI ZDIVA CHODBY NA CELOU VÝŠKU PO PŘEKlad
- pozn.24** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ S POSUNUTÍM SCHODIŠTĚOVÉHO RAMENA MIMO NOVÝ DVEŘNÍ OTVOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY. NOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO SE ČTYŘMI VÝŠKAMI SOUČÁSTÍ BUDE I ODSTRANĚNÍ KRYTINY A VYBOURÁNÍ PODKLADU PODLAHY CHODBY Č.320
- pozn.25** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PŘÍČKY PRO JEJICH ZAZDĚNÍ K LÍCI ZDIVA CHODBY NA CELOU VÝŠKU PO PŘEKlad

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVĚRIT VEDENÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ V DANÉM PROSTORU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY NEJPRVE PROVÉST PŘELOŽKY TRAS VEDENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		 <div>POSPIŠIL PROJEKTY</div> <div>BILOVECKÁ 2411/1, 746 01 OPAVA - VRÁTNICE ISOTRA 2.PATRO, MOBIL: 777 856 878 775 077 436 E-MAIL: pospisil.proj@volny.cz, petrpfleger@seznam.cz</div> <div>REKTRKO A STAVBY</div>	
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Pfleger			
INVESTOR:	Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín			DATUM	08/2017
MÍSTO STAVBY:	Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí			FORMÁT	3xA4
<div>PŘÍSTAVBA VÝTAHU</div> <div>K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN</div>				Č. ZAKÁZKY	--
				STUPEŇ PD	DPS
				OBSAH VÝKRESU:	
BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 3.NP				1:75	D.09