


BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A



PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY
PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PD

- I

- FINÁLNÍ KRYTINA (PVC, KOBEREC, ...)

- TERALIT

- BETONOVÁ MAZANINA

- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS

- PODKLADNÍ BETON SE SÍTÍ

- HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI

- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - NETŘÍDĚNÁ STRUSKA

5 mm

35 mm

90 mm

4 mm

150 mm
- J

- FINÁLNÍ KRYTINA (PVC, KOBEREC, ...)

- TERALIT

- BETONOVÁ MAZANINA

- PERLITOVÝ NÁSYP

- STROPNÍ PZD DESKY

5 mm

35 mm

90 mm

70 - 120 mm

100 mm
- L

- SKLÁDANÁ ŠABLONOVÁ KRYTINA

- LEPENKA

- BEDNĚNÍ

- KROKVE

- PŮDNÍ PROSTOR

- BETONOVÁ MAZANINA

- PERLITOVÝ NÁSYP

- STROPNÍ PZD DESKY

90 mm


70 - 120 mm

100 mm

POZNÁMKY:
POPISY POZNÁMEK K BOURACÍM PRACEM VIZ. PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ

pozn.30 NA STŘEŠNÍ ROVINĚ PŘILEHLÉ K ULIČNÍ STRANĚ BUDE PROVEDENO ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ BEDNĚNÍ TAK, ABY BYLY ZPŘÍSTUPNĚNY PŮDNÍ PROSTORY SPOJOVACÍHO KRČKU K JEHO ZATEPLENÍ A MOHLA BÝT PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠNÍ ROVINY S PŘEKRYTÍM PŮDORYSU VÝTAHOVÉ ŠACHTY

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVĚŘIT VEDENÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ V DANÉM PROSTORU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY NEJPRVE PROVÉST PŘELOŽKY TRAS VEDENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div>POSPÍŠIL PROJEKTY</div><div>Elektrická a stavební</div></div> <div>Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava - vrátnice ISOTRA 2.patro, mobil: 777 856 878 775 077 436 e-mail: pospasil.proj@volny.cz, petrpfleger@seznam.cz</div>
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Pflieger		
INVESTOR:	Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín			
MÍSTO STAVBY:	Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí			
PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN				
OBSAH VÝKRESU: BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A				

DATUM	08/2017
FORMÁT	A3
Č. ZAKÁZKY	--
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO: 1:75	ČÍSLO VÝKRESU: D.10