



NOVÝ STAV - ŘEZ C-C



SKLADY:

- A** - KAMENNÁ DLAŽBA 25 mm  
- BETONOVÁ MAZANINA 75 mm  
- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS 4 mm  
- PODKLADNÍ BETON SE SÍTÍ 150 mm  
- HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI  
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - NETŘÍDĚNÁ STRUSKA
- B** - FINÁLNÍ KRYTINA (PVC, KOBEREC, ...) 5 mm  
- TERALIT 35 mm  
- BETONOVÁ MAZANINA 90 mm  
- NOSNÝ ŽB PANEL SE SKRYTÝMI PRŮVLAKY
- H** - KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA 8 mm  
- FLEXI LEPIDLO NA DLAŽBU 2 mm  
- SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR 45 mm  
- SEPARAČNÍ FÓLIE  
- STÁVAJÍCÍ PODKLAD
- K** - ZÁTĚŽOVÉ PROTISKLUZNÉ PVC PRO KOMERČNÍ PROSTORY 2 mm  
- SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR 45 mm  
- SEPARAČNÍ FÓLIE  
- STÁVAJÍCÍ PODKLAD
- M** - FALCOVANÁ KRYTINA Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU 0,6 mm  
- SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS 4 mm  
- CELOPLOŠNĚ BEDNĚNÍ 24 mm  
- KONTRALATĚ 40 mm  
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE  
- KROKVE NOVÉ PULTOVÉ STŘECHY 160 mm  
- VĚTRANÝ PŮDNÍ PROSTOR  
- ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VLNOU MAX.0,037W/mK 240 mm  
- SAMONOSNÝ OCELOVÝ ROŠT PODHLEDU 60 mm  
- PAROTĚSNÁ FÓLIE  
- 2xCEMENTOTŘÍSKOVÉ FASÁDNÍ DESKY 2x12mm
- O** - BETONOVÁ MAZANINA  
- HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PASU  
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR  
- PODKLADNÍ BETON C20/25 TL.150mm SE SÍTÍ 100/100/8 PŘIVAŘENOU K OCELOVÉMU ZÁKLADOVÉMU NOSNÍKU S KOTVENÍM DO OBYVDOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘEDVRTANÝMI OCELOVÝMI TRNY Ø14mm/500mm PO 250mm  
- SEPARAČNÍ FÓLIE  
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS300 TL.140mm  
- PÍSKOVÉ LOŽE 20mm  
- HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI TL. 80mm
- Q** - OCHRANA HYDROIZOLACE POZINKOVANÝM PLECHEM SE ZALIŠTOVÁNÍM  
- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 500g/m2  
- HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PASU  
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR  
- VYROVNÁNÍ POVRCHU  
- ODBOURÁNÍ A ZAČISTĚNÍ POVRCHU PO LÍČ ZDIVA  
- STÁVAJÍCÍ OBYVDOVÉ ZDIVO A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div><div></div><div><div>BILOVECKÁ 2411/1, 746 01 Opava - vnitřní ISO 9001:2015, mobil: 777 856 878 775 077 436 e-mail: pospasil.proj@volny.cz, petrpfleger@seznam.cz</div><div>REKTO A STAVBY</div></div></div></div>	
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Pflieger			
INVESTOR:		Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín			
MÍSTO STAVBY:		Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí			
<div>PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN</div>				DATUM	08/2017
				FORMÁT	4xA4
				Č. ZAKÁZKY	--
				STUPĚŇ PD	DPS
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
NOVÝ STAV - ŘEZ C-C				1:50	D.18