


ELEKTROINSTALACE - 1.NP

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ:

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
001	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.44
103	HALA	119.82
118	CHODBA	4.05
119	SCHODIŠTĚ	15.63
120	KANCELÁŘ	18.83
121	KANCELÁŘ	24.72
121a	CHODBA	10.01
122	CHODBA	



LEGENDA:

- SPÍNAČ JEDNPOLOVÝ 10A 250V, SPÍNAČE OSADIT 130 cm OD PODLAHY
- LED STROPNÍ SVÍTIDLO SE SENZOREM ŠERO POHYB VEDENÍ CYKY - J 3x1,5 ZE STÁVAJÍCÍCH OKRUHŮ OSVĚTLENÍ, PŘESNÝ TYP SVÍTIDLA ODSOUHLASIT S INVESTOREM
- LED STROPNÍ SVÍTIDLO SE SENZOREM ŠERO POHYB A NOUZOVÝM BATERIOVÝM ZDROJEM 120minut, VEDENÍ CYKY - J 3x1,5 ZE STÁVAJÍCÍCH OKRUHŮ OSVĚTLENÍ, PŘESNÝ TYP SVÍTIDLA ODSOUHLASIT S INVESTOREM


HLAVNÍ PŘÍVOD EL. PROUDU:

Do stávající rozvodnice R1 nové jištění 400V 20A a dále vedení pod podhledem a v drážce ve zdivu výtahové šachty přivést bezhalogenovým kabel profilu 5x6 mm + CY 16 mm kategorie B2ca,s1,d0 do nejvyšší stanice do místa rozvodnice technologie výtahu. Ponechat volný konec cca 3 m

Osvětlení a zásuvková instalace výtahové šachty dodávkou výtahu

Osvětlení nástupišť - min. 50 lx
článek 5.1.1 - komunikační prostory, chodby - 100 lx

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
SOUSTAVA 3+PE+N 230V/400V 50Hz
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>POSPÍŠIL PROJEKTY</div> <div>BILOVECKÁ 2411/1, 746 01 OPAVA - VRÁTNICE ISOTRA 2.PATRO, MOBIL: 777 856 878 775 077 436 e-mail: pospasil.proj@volny.cz, petrpfleger@seznam.cz</div> <div>OBJEKT A STAVBA</div>	
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Pfleger			
INVESTOR:		Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín			
MÍSTO STAVBY:		Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí			
PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN					
OBSAH VÝKRESU:		DATUM		08/2017	
ELEKTROINSTALACE - PŮDORYS 1.NP		FORMÁT		3xA4	
		Č. ZAKÁZKY		--	
		STUPEŇ PD		DPS	
		MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
		1:75		D.501	