






ELEKTROINSTALACE - 3.NP

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ:

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
001	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.44
301	CHODBA	23.82
320	CHODBA	4.17
321	SCHODIŠTĚ	15.63
322	KANCELÁŘ	48.14
323	CHODBA	

LEGENDA:


-  SPÍNAČ JEDNPOLOVÝ
10A 250V, SPÍNAČE OSADIT 130 cm OD PODLAHY
-  PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, KŘÍŽOVÝ
10A 250V, PŘEPÍNAČE OSADIT 130 cm OD PODLAHY
-  STROPNÍ SVÍTIDLO - CYKY - J 3x1,5
TYP UPŘESNÍ INVESTOR
-  LED STROPNÍ SVÍTIDLO SE SENZOREM ŠERO POHYB
VEDENÍ CYKY - J 3x1,5 ZE STÁVAJÍCÍCH OKRUHŮ OSVĚTLENÍ,
PŘESNÝ TYP SVÍTIDLA ODSOUHLASIT S INVESTOREM
-  LED STROPNÍ SVÍTIDLO SE SENZOREM ŠERO POHYB
A NOUZOVÝM BATERIOVÝM ZDROJEM 120minut,
VEDENÍ CYKY - J 3x1,5 ZE STÁVAJÍCÍCH OKRUHŮ OSVĚTLENÍ,
PŘESNÝ TYP SVÍTIDLA ODSOUHLASIT S INVESTOREM

Osvětlení a zásuvková instalace výtahové šachty
dodávkou výtahu

Osvětlení nástupišť - min. 50 lx
článek 5.1.1 - komunikační prostory, chodby - 100 lx

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
SOUSTAVA 3+PE+N 230V/400V 50Hz
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Přileger	
INVESTOR:		Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín	
MÍSTO STAVBY:		Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí	
PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN		DATUM	08/2017
		FORMÁT	A3
		Č. ZAKÁZKY	--
		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ELEKTROINSTALACE - PŮDORYS 3.NP		1:75	D.503



Vedení bezhalogenovým silovým kabelem pro volně vedené kabely dle vyhlášek č. 23/2008 Sb., č. 268/2011 Sb. Kabel dle normy ČSN EN 50399:2012 splňující kategorii B2ca,s1,d0 provedení měď - profilu 5x 6 mm + CY 16 mm Vedení pod podhledem vstupní haly a pod omítkou v drážce min. 10 mm ve výtahové šachtě.