


NOVÝ STAV - 2.NP



LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ:

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	DRUH PODLAHY	OZN.	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
001	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.44	BETONOVÝ POTĚR		OMÍTKA ŠTUKOVÁ OPRAVA, VYROVNÁNÍ, MALBA	TECHNOLOGIE VÝTAHU VIZ. SAMOSTATNÝ POPIS
201	CHODBA	23.82	PVC	B	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	LEMOVACÍ LÍŠTA
219	CHODBA	6.78	ZÁTĚŽOVÁ PVC KRYTINA VČETNĚ PODKLADU	J	OMÍTKA ŠTUKOVÁ OPRAVA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL v.150 SDK PODHLED SV.2600(2700)mm
220	SCHODIŠTĚ	15.63	TRAVERTIN		OMÍTKA ŠTUKOVÁ	LEMOVACÍ LÍŠTA
221	CHODBA	.	TERACOVÁ DLAŽBA		OMÍTKA ŠTUKOVÁ OPRAVA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL DOPLNIT NA NOVÉ PŘÍČCE

LEGENDA HMOT:


- STÁVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ PŘÍČKA TL.100mm Z PÓROBETONU S VYZTUŽENOU VNITŘNÍ SYSTÉMOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOVINOU. PŘÍČKU PROVÁZAT NA PŮVODNÍ ZDIVO.
- DOZDÍVKA OSTĚNÍ A ZAZDĚNÍ OKENNÍHO OTVORU NAD NOVÝM PŘEKLADEM Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC S PROVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO. TLOUŠŤKA DLE PŮVODNÍHO ZDIVA. OPATŘIT VNITŘNÍ OMÍTKOU DLE STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- NOVÉ VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY, PROVEDENÉ JAKO JEDNOSTRANNÉ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ TYPOVÉ OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE CEMENTOTŘÍSKOVÝMI DESKAMI TL. 2x12mm. TYPOVÉ OCELOVÉ NOSNÉ PROFILY OPLÁŠTĚNÍ BUDOU UPEVNĚNÝ K NOSNÉMU OCELOVÉMU RÁMU, SVAŘENÉMU Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 60/60/5 - STOJKY A 60/100/5 - PŘÍČNÍKY. Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PROVEDENO MECHANICKY KOTVENÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY V TLOUŠŤCE 140mm S FINÁLNÍ SYSTÉMOVOU STRUKTUROVANOU OMÍTKOVINOU V ŠEDOBÍLÉ BARVĚ

LEGENDA PŘEKLADŮ:

PROFIL	DÉLKA	POČET	HMOTNOST
100/249mm	1250 mm	1 x	26,0 kg
Hmotnost CELKEM			26,0 kg

POZNÁMKA:

vyrovnání výškových rozdílů podlah bude provedeno novou rampou délky 900mm s výškovým rozdílem 100mm. rampa bude provedena pomocí betonové mazaniny s povrchem tvořeným zátěžovou protiskluznou pvc krytinou pro komerční prostory dle výběru investora. bezpečnostní značení začátku a konce rampy pruhem krytiny. rampa bude opatřena po obou stranách nerezovým madlem ve výšce 900mm.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div> <b>POSPÍŠIL</b> <b>PROJEKTY</b></div> <div><small>Bílovec 2411/1, 746 01 Opava - vnitřice ISOTRA 2.patro, mobil: 777 856 878 775 077 436 e-mail: pospisi1.proj@volny.cz, petrpfleger@seznam.cz</small></div> <div><b>ELEKTRO</b> <b>A STAVBY</b></div>	
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Pfleger			
INVESTOR:	Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín			DATUM	08/2017
MÍSTO STAVBY:	Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí			FORMÁT	4xA4
<b>PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN</b>				Č. ZAKÁZKY	--
				STUPEŇ PD	DPS
				OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:
<b>NOVÝ STAV - PŮDORYS 2.NP</b>				1:50	D.14