


STÁVAJÍCÍ STAV - ŘEZ A-A



PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY  
PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PD

- I

- FINÁLNÍ KRYTINA (PVC, KOBREC, ...)

- TERALIT

- BETONOVÁ MAZANINA

- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS

- PODKLADNÍ BETON SE SÍTÍ

- HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI

- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - NETŘÍDĚNÁ STRUSKA

5 mm

35 mm

90 mm

4 mm

150 mm
- J

- FINÁLNÍ KRYTINA (PVC, KOBREC, ...)

- TERALIT

- BETONOVÁ MAZANINA

- PERLITOVÝ NÁSYP

- STROPNÍ PZD DESKY

5 mm

35 mm

90 mm

70 - 120 mm

100 mm
- L

- SKLÁDANÁ ŠABLONOVÁ KRYTINA

- LEPENKA

- BEDNĚNÍ

- KROKVE

- PŮDNÍ PROSTOR

- BETONOVÁ MAZANINA

- PERLITOVÝ NÁSYP


- STROPNÍ PZD DESKY

90 mm

70 - 120 mm

100 mm

POZNÁMKA:  
SKLADBY KONSTRUKCÍ NEBYLY PROVĚŘENY SONDOU A JSOU SESTAVENY NA  
ZÁKLADĚ PROHLÍDKY STAVBY A PŘEVZATY ZE STARŠÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div><div>POSPÍŠIL PROJEKTY</div><div>ELEKTRO A STAVBY</div></div><div><div>Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava - vnitřní ISOTRA 2.patro, mobil: 777 856 878</div><div>775 077 436 e-mail: pospisil.proj@volny.cz, petrpfleger@seznam.cz</div></div></div>	
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Pfleger			
INVESTOR:	Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín			DATUM	08/2017
MÍSTO STAVBY:	Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí			FORMÁT	A3
PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN				Č. ZAKÁZKY	--
				STUPEŇ PD	DPS
				OBSAH VÝKRESU:	
STÁVAJÍCÍ STAV - ŘEZ A-A				1:75	D.04