


STÁVAJÍCÍ STAV - ŘEZ B-B




PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY  
PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PD

A	- KAMENNÁ DLAŽBA	25 mm
	- BETONOVÁ MAZANINA	75 mm
	- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS	4 mm
	- PODKLADNÍ BETON SE SÍTÍ	150 mm
	- HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI	
B	- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - NETŘÍDĚNÁ STRUSKA	
	- FINÁLNÍ KRYTINA (PVC, KOBEREC, ...)	5 mm
	- TERALIT	35 mm
	- BETONOVÁ MAZANINA	90 mm
	- NOSNÝ ŽB PANEL SE SKRYTÝMI PRŮVLAKY	
I	- FINÁLNÍ KRYTINA (PVC, KOBEREC, ...)	5 mm
	- TERALIT	35 mm
	- BETONOVÁ MAZANINA	90 mm
	- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS	4 mm
	- PODKLADNÍ BETON SE SÍTÍ	150 mm
J	- HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI	
	- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - NETŘÍDĚNÁ STRUSKA	
	- FINÁLNÍ KRYTINA (PVC, KOBEREC, ...)	5 mm
	- TERALIT	35 mm
	- BETONOVÁ MAZANINA	90 mm
L	- PERLITOVÝ NÁSYP	70 - 120 mm
	- STROPNÍ PZD DESKY	100 mm
	- SKLÁDANÁ ŠABLONOVÁ KRYTINA	
	- LEPENKA	
	- BEDNĚNÍ	
	- KROKVE	
	- PŮDNÍ PROSTOR	
	- BETONOVÁ MAZANINA	90 mm
	- PERLITOVÝ NÁSYP	70 - 120 mm
	- STROPNÍ PZD DESKY	100 mm

POZNÁMKA:

SKLADBY KONSTRUKCÍ NEBYLY PROVĚŘENY SONDOU A JSOU SESTAVENY NA  
ZÁKLADĚ PROHLÍDKY STAVBY A PŘEVZATY ZE STARŠÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><p>POSPIŠIL PROJEKTY</p><p>Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava - vřátnice ISOTRA 2.patro, mobil: 777 856 878 775 077 436 e-mail: pospasil.proj@volny.cz, petrpfleger@seznam.cz</p></div>	
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Pfleger			
INVESTOR:	Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín				
MÍSTO STAVBY:	Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí				
PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN					
OBSAH VÝKRESU:					
STÁVAJÍCÍ STAV - ŘEZ B-B					
DATUM		08/2017			
FORMÁT		A3			
Č. ZAKÁZKY		--			
STUPEŇ PD		DPS			
MĚŘÍTKO:		1:75		ČÍSLO VÝKRESU:	
				D.05	