


BOURACÍ PRÁCE - 2.NP



LEGENDA PŘEKLADŮ:

PROFILY	DĚLKA	POČET	HMOTNOST
I 120	1600 mm	3 x	53.28 kg
I 120	1900 mm	4 x	84.36 kg
Hmotnost CELKEM			137.64 kg

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ:

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
201	CHODBA	23.82	PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	LEMOVACÍ LIŠTA
219	CHODBA	4.02	PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	LEMOVACÍ LIŠTA
220	SCHODIŠTĚ	15.63	TRAVERTIN	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	LEMOVACÍ LIŠTA
221	CHODBA	.	TERACOVÁ DLAŽBA ČÁSTEČNĚ ODBOURÁNÍ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL ČÁSTEČNĚ ODBOURÁNÍ

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PROVEDENÍ NOVÉHO OTVORU VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU S POSTUPNÝM OSAZENÍM NOVÉHO NOSNÉHO PŘEKLADU Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ

POZNÁMKY:

- pozn.10 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ TERACOVÉ DLAŽBY VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE. OKRAJ NA KONCI NOVĚ NAVRŽENÉ PŘÍČKY ZÁŘEZAT DIAMANTOVÝM KOTOUČEM.
- pozn.11 VYBOURÁNÍ OSTĚNÍ A ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU VE ZDIVU. PŘED ROŠÍŘENÍM OTVORU OSADIT NOVÉ PŘEKLADY Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ NAD STÁVAJÍCÍ PŘEKLADY. PO ZAZDĚNÍ A ZAKLÍNOVÁNÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ ROZŠÍŘIT STÁVAJÍCÍ OTVOR VČETNĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ.
- pozn.12 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PŘÍČKY PRO JEJICH ZAZDĚNÍ K LÍCI ZDIVA KRČKU A K NOSNÉMU PŘEKLADU
- pozn.13 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OTOPNÉHO TĚLESA SE ZASLEPENÍM PŘÍVODU TOPNÉ VODY
- pozn.14 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA VČETNĚ PARAPETU A ÚPRAVA VELIKOSTI NOVÉHO OTVORU ODBOURÁNÍM A DOZDĚNÍM OSTĚNÍ S PROVEDENÍM NOVÉHO PŘEKLADU Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ NA OTVOR PRO ŠACHTOVÉ DVEŘE SVĚTLOSTI 1180x2240mm. ZBYTEK OTVORU PO PŮVODNÍM OKNU ZAZDÍT PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVĚŘIT VEDENÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ V DANÉM PROSTORU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY NEJPRVE PROVÉST PŘELOŽKY TRAS VEDENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div>POSPÍŠIL PROJEKTY</div><div>Blůvická 2411/1, 746 01 Opava - vrančice ISO TRA 2.patro, mobil: 777 856 878 775 077 436 e-mail: pospisiL.proj@volny.cz, petrpfleger@seznam.cz</div><div>OBJEKTU A STAVBY</div></div>	
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Pflieger			
INVESTOR:		Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín			
MÍSTO STAVBY:		Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí			
PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN				DATUM	08/2017
				FORMÁT	3xA4
				Č. ZAKÁZKY	--
				STUPEŇ PD	DPS
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2.NP				1:75	D.08