

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Objednatel: | Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) |
| sídlo: | Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 |
| IČ: | 48133981 |
| bankovní spojení: | Česká národní banka |
| č. účtu: | 3926001/0710 |
| zastoupen: | Ing. Petr Dlouhý, MBA, ředitel Sekce ekonomické |

(dále jen objednatel)

a

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 2. Zhotovitel: | Pavel Strnad |
| sídlo: | Pražská 1173/45, 102 00 Praha 10 |
| IČ: | 41114213 |
| DIČ: | CZ6006091652 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna |
| číslo účtu: | 280550399/0800 |
| zastoupen: | Pavel Strnad, jednatel společnosti |

(dále jen zhotovitel)

II. Základní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobené škody s limitem plnění ve výši 5 mil. Kč., kterou kdykoliv v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

III. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve **stavebních pracích na akci „Stavební úpravy výtahové šachty za účelem prodloužení výtahu do 6. patra v objektu budovy Štěpánská 63, 110 00 Praha 1“.**
2. Rozsah díla je specifikován v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a v projektové dokumentaci zpracované projekční kanceláří AGROPROJEKT PRAHA s.r.o. a je dále stanoven na základě soupisu prací a materiálu uvedeného v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo.
3. Dílo bude zhotovitelem prováděno v prostorách budovy v ul. Štěpánská 63, Praha 1, zapsané na LV č. 447 pro obec Praha, k.ú. Nové Město u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha a Katastrální pracoviště Praha.
4. Případné vícepráce může zhotovitel provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Cena díla

1. Dle dohody smluvních stran bude úhrada ceny díla prováděna na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli s tím, že přílohami těchto faktur bude soupis provedených prací a dodávek včetně uvedení jejich účtované ceny.
V případě, že dílo bude po převzetí vykazovat vady a nedostatky, zavazuje se zhotovitel vystavit dílčí fakturu až poté, co bude odstranění vad a nedodělků potvrzeno objednatelem v Zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel je povinen provést úhradu do dne splatnosti uvedeného na této faktuře.
2. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a činí částku ve výši:

Cena celkem bez DPH	2 172 518,08 Kč
DPH 21%	456 228,80 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 628 746,88 Kč

3. DPH bude fakturována v konečné faktuře ve výši stanovené zák. č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty v platném znění.
4. Obsahem dohodnuté ceny je kromě základní ceny materiálu též jeho doprava na místo plnění a jeho instalace.
5. Daňový doklad (faktura) na cenu díla dle čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy bude zhotovitelem vystaven na objednatele po řádně poskytnutém plnění dle čl. IV., odst. 1 této smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle příslušných účinných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel je povinen po řádném přijetí faktury ze strany zhotovitele zaplatit fakturu do 14 dnů od jejího doručení. V případě oprávněného vrácení faktury se objednatel nemůže ocitnout v prodlení se zaplacením částky fakturované oprávněně vrácenou fakturou. V případě oprávněného vrácení faktury se okamžikem jejího vrácení zhotoviteli přerušuje lhůta splatnosti vrácené faktury. Doručením nové faktury, obsahující veškeré náležitosti ve smyslu čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy, objednateli, počíná běžet nová 14 denní lhůta splatnosti nové faktury.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli pracoviště v rozsahu nutném pro provedení sjednaného díla. Pracoviště musí být prosto překážek, které by bránily provedení díla.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu provádění díla následující služby bez úhrady:
 - elektrická energie
 - voda
 - prostory k uskladnění materiálu po dobu montáže
3. Zhotovitel je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění díla. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy. O zahájení prací na díle je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
4. Veškeré práce a činnosti při provádění díla zajistí zhotovitel podle všeobecně uznávaných technologických pravidel a při přesném dodržení odpovídajících zákonných a technických norem. Totéž platí – pokud je lze použít – i pro uplatnění nařízení, omezení, ustanovení a předpisů všech příslušných úřadů, společností dodávajících energie a ostatních dotčených orgánů.

VI. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že nedojde k předání díla objednateli ve lhůtě uvedené v čl. VI, odst. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení do dne předání díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy, smluvní pokuta může činit nejvýše 5 % z celkové ceny díla.
2. Při nedodržení termínu splatnosti konečné faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však smluvní pokuta může činit 5% z celkové dlužné částky.
3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení o smluvních pokutách neplatí v případech okolností vylučujících odpovědnost – vyšší moc.

VII. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou provedeny do **7 týdnů od data zahájení prací**.
2. Práce budou zhotovitelem zahájeny do 21 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
3. V případě posunu termínu zahájení provádění díla z důvodů na straně objednatele, bude posunut o stejný časový úsek odpovídající skutečnému posunu zahájení i termín ukončení prací včetně vazby na smluvní pokuty. Zhotovitel je však povinen na vyžádání objednatele neprodleně předložit písemný návrh na taková opatření, která dopad tohoto posunu prací odstraní nebo eliminují na minimum.
4. Nebude-li dílo řádně dokončeno v termínu dle odst. 1, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

VIII. Provádění díla

1. Veškeré prováděné práce a montážní postupy budou předem konzultovány se zástupcem objednatele a zástupcem TDI a prováděny tak, aby co nejméně narušovaly provoz úřadu. Zhotovitel bude využívat zejména odpoledních a nočních směn a o víkendech zajistí třisměnný provoz. Stavební práce způsobující nadměrnou hlučnost a prašnost budou prováděny výhradně o víkendech s tím, že zhotovitel zajistí důkladný úklid před nástupem zaměstnanců úřadu do práce.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi pořádek a denně odstraňovat odpady vzniklé jeho činností. Veškeré pokuty a sankce vzniklé z nedodržení tohoto závazku uhradí zhotovitel.

IX. Smluvní záruky za dílo

1. O předání díla objednateli bude vyhotoven Zápis o předání a převzetí díla ve 2 stejnopisech, který bude podepsán smluvními stranami. Podpisem Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami dojde k předání díla zhotoviteli. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany se dohodly, že budou-li na díle v době předání viditelné vady či nedodělky, budou zaznamenány do Zápisu o předání a převzetí díla spolu s termínem jejich odstranění zhotovitelem. Náklady na odstranění vad a nedodělků nese zhotovitel. Ustanovení čl. V této smlouvy tím není dotčeno. Odstranění vad a nedodělků potvrdí smluvní strany do Zápisu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel poskytne objednateli na předmět smlouvy záruční lhůtu v délce 40 měsíců od předání díla zhotoviteli. V případě vad a nedodělků běží záruční lhůta od data odstranění vady a nedodělku, uvedené v Zápisu o předání a převzetí díla.
4. Veškeré dodávky zařízení technologie, strojů a předmětů postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou udávanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
5. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese plně zhotovitel.
6. Objednatel neručí za majetek a materiál zhotovitele dovezený na stavbu.
7. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, a to v rozsahu přiměřeném hodnotě díla a dotčených nemovitostí. Na požádání je povinen umožnit objednateli

- nahlédnutí do příslušných pojistných smluv. Je dále povinen zabezpečit, aby byli odpovídajícím způsobem pojištěni i všichni jím zvolení subdodavatelé.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má plnou způsobilost a kvalifikaci k provádění díla dle této smlouvy.
 9. Strany mohou od této smlouvy odstoupit jen tehdy, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu nebo platné právní předpisy a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení o smluvních sankcích, náhradě škody a zárukách za provedení díla.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neúčinné či neplatné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, rozumí jejímu obsahu, a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a že tato smlouva je projevem svobodné vůle smluvních stran. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinna smlouvu zveřejnit v registru smluv, přičemž podle § 6 odst. 1 uvedeného zákona dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Objednatel se zavazuje, že zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Tato skutečnost nebrání zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo ke zveřejnění této smlouvy. Obě smluvní strany jsou povinny nejpozději do 60-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy provést kontrolu, zda je smlouva zveřejněna v registru smluv. V případě, že zhotovitel zjistí, že tato smlouva zveřejněna v registru není, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a nebo smlouvu sám zveřejnit.
9. Vzhledem k výše uvedenému bere zároveň zhotovitel na vědomí, že nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.


Příloha č. 1: Soupis prací a materiálu (Krycí list rozpočtu)

Příloha č. 2: Dohoda o bezpečnostních požadavcích na provádění prací v objektech SZIF

V Praze dne : 28 -03- 2018

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1 - Nové Město
-47-


.....
Za zhotovitele


.....
Za objednatele

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy výtahové šachty, Štěpánská 626/63, Praha 1

KSO:

Místo:

Štěpánská 626/63, Praha 1

Zadavatel:

Uchazeč:

Pavel Strnad, Pražská 1173/45, 102 00 Praha 10

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

41114213

CZ6006091652

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 172 518,08

DPH základní

snížená

Základ daně

2 172 518,08

Sazba daně

21,00%

Výše daně

456 228,80

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

V CZK

2 628 746,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy výtahové šachty, Štěpánská 626/63, Praha 1

Místo:

Štěpánská 626/63, Praha 1

Zadavatel:

Uchazeč:

Pavel Strnad, Pražská 1173/45, 102 00 Praha 10

Datum: 17.02.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 399 616,06

4 - Vodorovné konstrukce

51 505,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní

23 323,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 583,78

997 - Přesun sutě

1 259 493,91

998 - Přesun hmot

37 029,72

5 679,97

PSV - Práce a dodávky PSV

223 428,87

712 - Powlakové krytiny

3 760,21

713 - Izolace tepelné

8 427,07

741 - Elektroinstalace

93 308,51

762 - Konstrukce tesařské

13 457,85

764 - Konstrukce klempířské

2 557,01

767 - Konstrukce zámečnické

92 483,29

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 434,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

549 473,15

23 461,71

VRN4 - Inženýrská činnost	109 487,96
VRN5 - Finanční náklady	20 802,71
VRN6 - Územní vlivy	289 361,03
VRN7 - Provozní vlivy	106 359,74

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy výtahové šachty, Štěpánská 626/63, Praha 1

Místo: Štěpánská 626/63, Praha 1

Zadavatel:

Uchazeč: Pavel Strnad, Pražská 1173/45, 102 00 Praha 10

Datum: 17.02.2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							2 172 518,08	

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310238211

Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3

0,189

4 255,61

51 505,26

804,31 CS ÚRS 2017 01

vv

0,90*0,60*0,35

Součet

2 K 311272323

Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3

m3

4,618

4 692,34

21 669,23 CS ÚRS 2017 01

vv

(3,25+1,78)*2*1,53*0,30

Součet

3 K 317941121

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12

t

0,046

7 881,51

362,55 CS ÚRS 2017 01

vv

1,90*0,012*2

Součet

4 M 130107140

ocel profilová h=120 mm

t

0,050

21 020,00

1 051,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Hmotnost: 11,10 kg/m

vv

0,046*1,08

Součet

5 K 317944321

Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů

t

0,612

34 024,55

20 823,03 CS ÚRS 2017 01

vv

0,09*2,10*3*1,08

Součet

6 K 342241162

Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC

m2

0,785

701,82

550,93 CS ÚRS 2017 01

vv

1,57*0,50

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	342Z72523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	7,743	806,43	6 244,21 CS ÚRS 2017 01	
	VV		1,78*(0,52+3,83)		7,743			
	VV		Součet		7,743			
D	4		Vodorovné konstrukce				23 323,42	
8	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m ³	1,642	3 097,76	5 086,52 CS ÚRS 2017 01	
	VV		3,25*2,48*0,12		0,967			
	VV		(3,25+1,78)*2*0,3*0,10		0,302			
	VV		(2*3,25+1,78)*0,15*0,30		0,373			
	VV		Součet		1,642			
9	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m ²	12,498	390,01	4 874,38 CS ÚRS 2017 01	
	VV		2,65*1,78		4,717			
	VV		(2,65+1,78)*2*0,10		0,886			
	VV		(3,25+2*2,48)*0,53		4,351			
	VV		(2,28+3,10*2)*0,30		2,544			
	VV		Součet		12,498			
10	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m ²	12,498	118,83	1 485,16 CS ÚRS 2017 01	
	VV		12,498		12,498			
	VV		Součet		12,498			
11	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m ²	8,060	183,83	1 481,70 CS ÚRS 2017 01	
	VV		3,25*2,48		8,060			
	VV		Součet		8,060			
12	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m ²	8,060	40,52	326,63 CS ÚRS 2017 01	
13	K	411361321	Výztuž stropů betonářskou ocelí	t	0,246	40 931,03	10 069,03 CS ÚRS 2017 01	
	VV		1,642*0,150		0,246			
	VV		Součet		0,246			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 583,78	
14	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m ²	4,325	298,60	1 291,46 CS ÚRS 2017 01	
	VV		1,60*1,78		2,848			
	VV		0,83*1,78		1,477			
	VV		Součet		4,325			
15	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	27,849	290,00	8 076,21 CS ÚRS 2017 01	
	VV		(1,62+1,59)*2*1,53		9,823			
	VV		(0,83+1,78)*2*1,53		7,987			
	VV		1,78*(0,52+3,83-1,53)*2		10,039			
	VV		Součet		27,849			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	34,960	291,29	10 183,53 CS ÚRS 2017 01	
	VV		(3,25-2,48)*2*3,05		34,953			
	VV		2,95*0,15		0,443			
	VV		2,33*(0,15-0,30)*0,50*2		1,049			
	VV		(1,57+2*2,27)*0,54		3,299			
	VV		-1,50*2,27		-3,405			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		Součet		34,960			
17	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	19,439	156,01	3 032,58 CS ÚRS 2017 01	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D	9						1 259 493,91	
18	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 916,460	1,02	1 946,47 CS ÚRS 2017 01	
	VV		((3,25+2*1,20)+(2,48+2*1,20))*2*4,55		95,823			
	VV		Součet		95,823			
	VV		95,823*20 'Přepočtené koeficientem množství		1 916,460			
19	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	95,823	32,09	3 075,42 CS ÚRS 2017 01	
20	K	942111122	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 30 m	m2	30,000	230,00	6 900,00 CS ÚRS 2017 01	
21	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	450,000	2,54	1 142,62 CS ÚRS 2017 01	
	VV		30*15 Přepočtené koeficientem množství		450,000			
22	K	942111822	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 30 m	m2	30,000	138,13	4 143,89 CS ÚRS 2017 01	
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
23	K	943111113	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2	m3	66,129	36,06	2 384,34 CS ÚRS 2017 01	
	VV		1,41*1,34*35,0		66,129			
	VV		Součet		66,129			
24	K	943111119	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah za půdnýsnou plochu do 6 m2	m3	66,129	1,99	131,64 CS ÚRS 2017 01	
25	K	943111213	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah za první a ZKD den použití	m3	991,935	0,76	755,60 CS ÚRS 2017 01	
	VV		66,129*15 Přepočtené koeficientem množství		991,935			
26	K	943111813	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2	m3	66,129	21,94	1 450,75 CS ÚRS 2017 01	
	VV		1,41*1,34*35,0		66,129			
	VV		Součet		66,129			
27	K	952000001	D-M výřahu	kpl	1,000	985 000,00	985 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	952900001	Dokončovací práce	kpl	1,000	76 200,00	76 200,00	
29	K	952900002	Skleňená markýza ozn. M - D+M	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	
30	K	952900003	Větrání výtahové šachty - ozn. V	kpl	1,000	3 554,80	3 554,80	
31	K	952900004	Ukončení atiky a okapové hrany - viz detail A a B	bm	10,760	355,48	3 824,97	
	VV		2,55		2,550			
	VV		3,25*2*2,48		8,210			
	VV		Součet		10,760			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
32	K	952900005	Pomocné stavební práce	kpl	1,000	45 700,00	45 700,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	952900006	Demontáž a zpětná montáž klimatizačních jednotek	kpl	1,000	25 300,00	25 300,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	952900007	D+M ochranné pracovní podlahy	kpl	1,000	20 300,00	20 300,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	952900008	Denní úklid staveniště	kpl	1,000	30 200,00	30 200,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MWC tl do 150 mm - atika	m2	3,541	94,56	334,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,25*0,38		1,235			
	VV		2,48*(0,38+0,55)*0,50*2		2,306			
	VV		Součet		3,541			
37	K	962032230	Bourání dozdivky střechy	m3	0,358	1 056,28	378,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,25*0,50*0,22		0,358			
	VV		Součet		0,358			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	963011512	Bourání stropů z tvárnic do nosníků ocelových tl do 150 mm	m2	4,539	221,41	1 005,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,55*1,78		4,539			
	VV		Součet		4,539			
39	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,154	5 819,72	896,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		strop					
	VV		2,10*3*0,0144		0,091			
	VV		podlaha					
	VV		0,0179*3,50		0,063			
	VV		Součet		0,154			
40	K	964072231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 35 kg/m	t	0,289	4 428,27	1 279,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		podlaha					
	VV		0,0263*11,0		0,289			
	VV		Součet		0,289			
41	K	968072354	Vybourání rámu oken včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,540	411,34	222,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,90*0,60		0,540			
	VV		Součet		0,540			
42	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	237,66	475,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,00*2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,255	913,08	1 145,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,58*2,27*0,35		0,000			
	VV		Součet		1,255			
	VV				1,255			
44	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	195,01	390,01	CS ÚRS 2017 01
45	K	973031514	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro osazení válc.profilů	kus	6,000	113,75	682,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
46	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání přiček tl do 150 mm	m	5,000	184,85	924,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,50*2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
47	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	19,439	20,21	392,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2*1,59+1,62)*(2,27+0,52)		13,392			
	VV		(0,83*2+1,78)*(2,27+0,52)		9,598			
	VV		-1,57*2,27		-3,564			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		(0,70+2*1,97)*0,30		1,392			
	VV		Součet		19,439			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně čtenosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	24,370	55,66	1 356,39 CS ÚRS 2017 01	
	VV		(3,25+2,48)*2*2,27		26,014			
	VV		(1,57+2*2,27)*0,54		3,299			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		-1,57*2,27		-3,564			
	VV		Součet		24,370			
	D	997	Přesun sutě				37 029,72	
49	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	8,217	2 780,36	22 846,26 CS ÚRS 2017 01	
50	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,217	70,08	575,85 CS ÚRS 2017 01	
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,217	266,61	2 190,74 CS ÚRS 2017 01	
52	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	164,340	11,58	1 902,81 CS ÚRS 2017 01	
	VV		8,217*20 Přepočtené koeficientem množství		164,340			
53	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	8,217	1 157,85	9 514,06 CS ÚRS 2017 01	
	D	998	Přesun hmot				5 679,97	
54	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	11,507	493,61	5 679,97 CS ÚRS 2017 01	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				223 428,87	
	D	712	Povlakové krytiny				3 760,21	
55	K	632481213	Separační vrstva	m2	8,060	13,81	111,33	
	VV		3,25*2,48		8,060			
	VV		Součet		8,060			
56	M	631000001	Filtek	m2	8,060	51,80	417,50	
57	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NALP přtlavením v plné ploše	m2	8,366	73,33	613,48	
	VV		2,95*2,33		6,874			
	VV		2,95*0,15		0,443			
	VV		2,33*(0,15+0,30)*0,50*2		1,049			
	VV		Součet		8,366			
58	M	628000001	DEKPLAN	m2	9,621	257,98	2 482,00	
	VV		8,366*1,15 Přepočtené koeficientem množstvi		9,621			
59	K	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	35,680	3,81	135,90 CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			35,68		35,680			
WV			Součet		35,680			
D	713		Izolace tepelné				8 427,07	
60	K	713140002	Kotvení tepelné izolace	ks	32,240	9,14	294,70	
WV			8,06*4		32,240			
WV			Součet		32,240			
61	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílů, desek	m2	8,060	86,94	700,74 CS ÚRS 2012 01	
WV			8,06		8,060			
WV			Součet		8,060			
62	M	283723020	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 30 mm	m3	0,946	4 052,48	3 833,64	
WV			8,06*(0,05-0,18)*0,50		0,927			
WV			Součet		0,927			
WV			0,927*1,02 Přepočtené koeficientem množství		0,946			
63	K	713291331	Montáž izolace tepelné parotěsné zabrány folií	m2	8,060	186,88	1 506,26	
WV			3,25*2,48		8,060			
WV			Součet		8,060			
64	M	283000001	Glastek mineral tl. 4 mm	m2	12,090	156,41	1 891,01	
WV			8,06*1,5 Přepočtené koeficientem množství		12,090			
65	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	80,995	2,48	200,72 CS ÚRS 2017 01	
D	741		Elektroinstalace				93 308,51	
66	K	741100001	Elektroinstalace- příloha č.1	kpl	1,000	93 308,51	93 308,51	
D	762		Konstrukce tesařské				13 457,85	
67	K	762520001	Dřevěná podlah před vstupem do výtahu	m2	4,875	1 980,53	9 655,10	
WV			3,25*1,50		4,875			
WV			Součet		4,875			
68	K	762520002	Úprava podlahy pro střešní výlez	kpl	1,000	3 046,97	3 046,97	
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			
69	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	125,063	6,04	755,78 CS ÚRS 2017 01	
D	764		Konstrukce klempířské				2 557,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	4,600	101,46	466,74 CS ÚRS 2017 01	
	VV		4,60		4,600			
	VV		Součet		4,600			
71	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	2,950	189,93	560,29 CS ÚRS 2017 01	
72	K	764511443	Kotlík oválný (třechtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 mm	kus	1,000	212,27	212,27 CS ÚRS 2017 01	
73	K	764518422	Swody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	4,200	303,68	1 275,46 CS ÚRS 2017 01	
74	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	24,760	1,71	42,25 CS ÚRS 2017 01	
Konstrukce zámečnické								
D		767					92 483,29	
75	K	767161001	Zábradlí vč. kotvení do obv.zdíva viz výkres č.17	m	26,300	2 843,84	74 793,07	
	VV		5,10+5,40+1,20+1,20+9,30+4,10		26,300			
	VV		Součet		26,300			
76	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	7,030	118,83	835,39 CS ÚRS 2017 01	
	VV		0,52+0,77+0,30+3,00+2,44		7,030			
	VV		Součet		7,030			
77	K	767590830	Demontáž podlah	m2	4,539	308,76	1 401,46 CS ÚRS 2017 01	
	VV		2,55*1,78		4,539			
	VV		Součet		4,539			
78	K	767600001	Repase stávajících dveří vč. povrh.úpravy -náteru	kus	1,000	4 570,46	4 570,46	
79	K	767600002	Úprava podlahy před vstupem do výřahu ozn. Po	kpl	1,000	3 859,50	3 859,50	
80	K	767600003	Nová podlaha nové strojovny ozn. P1	m2	1,500	3 554,80	5 332,21	
81	K	767691812	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2	kus	1,000	16,35	16,35 CS ÚRS 2017 01	
82	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	1,000	21,74	21,74 CS ÚRS 2017 01	
83	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	894,299	1,85	1 653,11 CS ÚRS 2017 01	
D		784					9 434,93	
84	K	784110001	Dokončovací práce - malby a tapety	m2	221,178	42,66	9 434,93	
	VV		malby		221,178			
	VV		1,59*1,62		2,576			
	VV		1,78*0,85		1,513			
	VV		(1,59+1,62)*2*3,83		24,589			
	VV		(1,41+1,34)*2*35,00		192,500			
	VV		Součet		221,178			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				549 473,15	
D	VRN3		Zařízení staveniště				23 461,71	
85	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	%	15 400,000	1,52	23 461,71 CS ÚRS 2017 01	
D	VRN4		Inženýrská činnost				109 487,96	
86	K	041103000	Autorský dozor projektanta	%	15 400,000	5,08	78 205,69 CS ÚRS 2017 01	
87	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	%	15 400,000	2,03	31 282,27 CS ÚRS 2017 01	
D	VRN5		Finanční náklady				20 802,71	
88	K	059002000	Ostatní finance - elektron.tržště	%	15 400,000	1,35	20 802,71 CS ÚRS 2017 01	
D	VRN6		Územní vlivy				289 361,03	
89	K	062002000	Ztižené dopravní podmínky	%	15 400,000	6,60	101 667,39 CS ÚRS 2017 01	
90	K	063303000	Práce ve výškách	%	15 400,000	2,03	31 282,27 CS ÚRS 2017 01	
91	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	15 400,000	10,16	156 411,37 CS ÚRS 2017 01	
D	VRN7		Provozní vlivy				106 359,74	
92	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	15 400,000	1,83	28 154,05 CS ÚRS 2017 01	
93	K	075503000	Ochranná pásma památková	%	15 400,000	5,08	78 205,69 CS ÚRS 2017 01	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Specifikace dodávky							
ROZVADĚČE							
RZ							
NOVÁ PLASTOVÁ ROZVODNICE							
Plastová rozvodnice TERMOSSET, IP44, montáž zapuštěná, vč. zapoj. a mont. rozměry : 620 x 640 x 250 mm, š x v x h, vč. svorkovnic náplň dle výkresu č. 2	kpl	1	17 850,00	17 850,00	3 890,00	3 890,00	21 740,00
RZ - celkem				17 850,00		3 890,00	21 740,00
ROZVADĚČE - celkem							
				17 850,00		3 890,00	21 740,00
Dodávky							
Rozvaděče	ks	1	17 850,00	17 850,00	3 890,00	3 890,00	21 740,00
Doplnění rozvaděče RS.01 - jističem 20A/3/B, vč. úpravy rozv.	kpl	1	384,77	384,77	1 518,99	1 518,99	1 903,76
Doplnění hlav. rozvaděče (přízemí) - jističem 25A/3/B, vč. úpravy rozv.	kpl	1	410,08	410,08	1 215,19	1 215,19	1 625,27
Dodávky celkem				18 644,85		6 624,18	25 269,03
Elektromontáže							
Materiál							
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ							
KP 64 LD - samozhášivá	ks	2	21,77	43,54	56,51	113,01	156,55
KRAB. ODBOČ. S VÍČK. SE SVORK.							
KU 68 LA/3 - samozhášivá, vč. zapoj.	ks	1	55,69	55,69	76,46	76,46	132,15
TRUBKA TUHÁ							
4040HF FA bezhalogenová, tuhá trubka samozhášivá, 3m	m	110	53,16	5847,47	66,63	7329,62	13 177,09
příchytky 5340HF FB pro bezhalogenové trubky	ks	140	7,19	1006,47	17,11	2395,95	3 402,42
VÝSTRAŽNÁ TABULKA							
tabulka č. : 0101 - Pozor! El. zařízení	ks	3	21,57	64,70	13,67	41,01	105,71

tabulka č. : 6131 - Hlavní vypínač

OSAZ. HMOZ.

HMOŽDINKA HM 8 (včetně vrutu)

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CKKY - O 3 x 1,5 mm²

CKKY - J 3 x 1,5 mm²

CKKY - J 3 x 2,5 mm²

CKKY - J 5 x 6 mm²

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

vodič H05V-U-6 ZIŽ

UKONČENÍ KABELŮ DO

3 x 2,5 mm²

5 x 6 mm²

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 2,5 mm²

do 6 mm²

UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ

Do 6 mm² - místní pospojování, pevně

VYPÍNAČ v těsném provedení, zapuštěnou mont.

Jednopolový: vyp. (1, 6) - IP 44 - komplet

ZÁSUVKA v těsném provedení, zapuštěnou mont.

zás. jednónásobná 2P+PE

POŽÁRNÍ UCPÁVKY, TMELY

CP 611A - protipožární tmel

MONTÁŽ ROZVODNICE

do 50 kg

KS	3	21,57	64,70	13,67	41,01	105,71
KS	160	6,18	988,25	29,27	4682,53	5 670,78
M	5	12,56	62,78	17,22	86,08	148,85
M	15	12,56	188,33	17,22	258,23	446,56
M	10	20,05	200,48	17,22	172,15	372,64
M	160	68,85	11016,53	35,14	5622,28	16 638,81
M	160	17,62	2818,94	29,87	4779,75	7 598,68
KS	3	0,00	0,00	52,96	158,89	158,89
KS	2	0,00	0,00	86,99	173,97	173,97
KS	9	0,00	0,00	25,92	233,32	233,32
KS	10	0,00	0,00	35,65	356,46	356,46
KS	6	0,00	0,00	32,00	192,00	192,00
KS	1	154,92	154,92	70,68	70,68	225,60
KS	1	146,62	146,62	99,85	99,85	246,47
KS	1	457,98	457,98	374,18	374,18	832,15
KS	1	0,00	0,00	556,96	556,96	556,96

Materiál - celkem						23 117,40		27 814,39	50 931,78
Svitidla									
A - sv. zář. PRIMA 154 PC ET5 - 1x54 W (Trevos)		KS	1	1164,43		1164,43	289,11	289,11	1453,54
B - sv. se senzorem typu IN-172/L4 HF - 1x14 W (Osmont)		KS	1	876,06		876,06	258,73	258,73	1134,79
Svitidla - celkem						2040,49		547,85	2 588,34
Průřazy, sekání, demontáž									
VYBOURÁNÍ OTVORU VE STĚNĚ									
DO PRŮMERU 60mm									
Stěna do 300mm		KS	5	0,00		0,00	227,85	1139,24	1 139,24
VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU - hl. - 30 mm									
šíře 30 mm		m	40	0,00		0,00	52,66	2106,33	2 106,33
Průřazy, sekání, demontáž - celkem						0		3245,57	3 245,57
Elektromontáže celkem						25 157,88		31 607,80	56 765,69

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení				
Stavba	Stav. úpravy výtahové šachty			
Objekt	Mze ČR, Štěpánská 626/63, 110 00 Praha 1			
Rozpočet	Silnoprúdová elektroinstalace			
Investor	SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1			
Projektant	Josef Menc, Husova 305, 572 01 Polička			
Vypracoval	Josef Menc			
Kontroloval				
Datum	11/2017			
CÚ	2017			
Základní náklady				
Dodávka			25 269,03	
Elektromontáže				56 765,69
Zemní práce				
Nátěry				
Mezisoučet 1			25 269,03	56 765,69
Doprava dodávek (obvykle 3,60%)	3,60%		909,69	
Přesun dodávek (obvykle 1%)	1,00%			252,69
PPV z montáže (obvykle 1-6,00%)	3,00%			1 702,97
PPV z nátěrů a zemních prací (obvykle 1%)	1,00%			0,00
Mezisoučet 2			26 178,71	58 721,35
Základní náklady celkem				84 900,06 Kč
Vedlejší náklady				
Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	kpl			4 500,00
Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	kpl			1 000,00
Kompletační činnost	kpl			1 000,00
Demontážní práce	kpl			0,00
Provozní vlivy	kpl			0,00
(obvykle 3,25-8,4% z pravé strany mezisoučtu 2)	3,25%			1 908,44
(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)	0,00%			0,00
(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)	0,00%			0,00
(obvykle 1-1,5% z pravé strany mezisoučtu 2)	0,00%			0,00
Vedlejší náklady celkem				8 408,44 Kč
Náklady celkem bez DPH			93 308,51 Kč	
Sazba DPH		21,00%	19 594,79 Kč	
Náklady celkem vč. DPH			112 903,29 Kč	

Příloha č. 2

k smlouvě o dílo

Dohoda

o bezpečnostních požadavcích na provádění prací v objektech SZIF

Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemný právní vztah z výše uvedené Smlouvy o dílo dále jen („Smlouva“), bude podléhat režimu dodržování níže uvedených bezpečnostních ujednání:

Účel a cíl

Účelem této dohody je definovat v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním, postupy a základní principy zajištění bezpečnosti při provádění prací v objektech SZIF.

1. Základní povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

- 1.1. Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v rámci plnění předmětu smlouvy, zejména o interních procesech objednatele a dalších skutečnostech interního charakteru, ať už se týkají Objednatele nebo jeho klientů. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.
- 1.2. Vybavit své zaměstnance a všechny své subdodavatele osobními ochrannými pomůckami a materiálem potřebným pro provedení Předmětu plnění, podle profesí, činností a rizik na pracovišti objednatele v souladu se Zákoníkem práce a příslušným nařízením vlády (495/2001 Sb.).
- 1.3. Informovat zástupce objednatele o všech incidentech, které mohou mít potenciálně vliv na kvalitu odpadních vod, ovzduší a ostatní složky životního prostředí včetně složek obtěžujících zaměstnance objednatele (zápach, hluk, prašnost apod.).
- 1.4. Písemně jmenovat v protokolu o předání pracoviště, odpovědného zaměstnance pro požární ochranu a BOZP, který bude odpovědný za dodržování předpisů o požární ochraně a BOZP.

Zhotovitel je povinen:

- 1.5. Dodržovat po dobu pobytu v objektech objednavatele obecně platné právní a ostatní předpisy v oblastech bezpečnosti práce, hygienické, protipožární, environmentální předpisy, předpisy na ochranu zdraví a další interní předpisy objednatele, platné pro daný objekt objednavatele, jakož i bezpečnostní předpisy pro přístup do budov, užívání místností a zařízení, s nimiž byl před započítím nebo v průběhu prací řádně seznámen. Objednatel má právo kontrolovat jejich dodržování.
- 1.6. Zhotovitel odpovídá za kontrolu dodržování těchto Bezpečnostních požadavků osobami, které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem a podílí se na plnění této smlouvy.
- 1.7. Používat ke své činnosti technická zařízení v rozsahu obecně platných právních a ostatních předpisů a zavazuje se, že zařízení je/jsou v odpovídajícím technickém stavu, že má/mají prokazatelně platné revize, jsou kompletní, obsluhována kompetentní obsluhou v souladu s průvodní a provozní dokumentací výrobce zařízení.
- 1.8. Veškeré práce vždy před jejich započítím oznámit objednateli dostatečně předem na kontrolních dnech s uvedením místa a času práce.

- 1.9. Všechny relevantní skutečnosti důsledně zapisovat do stavebního deníku (pokud je vyžadován), případně oznámit e-mailem, jakoukoliv odchylku od naplánovaných prací minimálně jeden pracovní den před provedením objednateli.
- 1.10. Bezodkladně informovat objednatele o každé mimořádné události, o způsobené nebo zjištěné škodě, nejpozději však následující pracovní den ráno po zjištění. Dále poskytnout objednateli všechny dostupné informace pro objasnění možných příčin jejich vzniku a rozsahu.
- 1.11. Udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu v místě plnění, na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé jeho činností a zajistit odstranění vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy.
- 1.12. Seznámit se s místem plnění předmětu smlouvy a veškerými pracovními riziky, které mohou být spojeny s prováděním předmětu plnění.
- 1.13. Přijmout veškerá požárně bezpečnostní opatření ve vztahu k typu prováděných prací.
- 1.14. Sváření elektrických obloukem nebo plamenem, řezání rozbrušovacím kotoučem a osoba odpovědná za požární dozor musí být hlášeny 48 hod. předem objednavateli a ostraze objektu.
- 1.15. Předem písemně obeznámit objednavatele o používání nebezpečných látek (toxických, těkavých, hořlavých atd.) s plněním dle předmětu této smlouvy.
- 1.16. Při prašných nebo malířských pracích oblepit maskovací páskou stropní čidla EPS a po ukončení prací tuto pásku odstranit.

2. Obecné zásady bezpečnosti v objektech SZIF

- 2.1. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s možnými pracovními riziky, únikovými cestami a rozmístěním hasebních prostředků.
- 2.2. Ohlašovna požárů a lékárnička první pomoci je umístěna na recepci objektu.
- 2.3. Osobní výtahy v objektech SZIF nejsou určeny k evakuaci osob.
- 2.4. Nákladní výtahy smí být obsluhovány pouze osobou poučenou.

V objektech SZIF je ZAKÁZÁNO:

- 2.5. Přemísťovat nebo neoprávněně manipulovat se zařízeními a aktivy SZIF. Přemísťování je povoleno na základě schválení příslušným vedoucím zaměstnancem SZIF. Toto platí i pro přemísťování majetku SZIF v rámci budovy SZIF.
- 2.6. Jakkoliv neoprávněně manipulovat (vynášet, stěhovat atd.) s vybavením kanceláří a jiných prostor v užívání SZIF, technickými prostředky, nábytkem příp. jinými věcmi v majetku SZIF. V odůvodněných případech je nutné si vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele.
- 2.7. Fotografování, pořizování audio a video záznamů v celém objektu. V odůvodněných případech je možné si vyžádat předchozí povolení Bezpečnostního manažera.
- 2.8. Manipulovat s otevřeným ohněm nebo kouřit.
- 2.9. Být pod vlivem alkoholických nápojů nebo omamných a psychotropních látek.
- 2.10. Vnášet na pracoviště SZIF nebezpečné látky a předměty s výjimkou látek a předmětů nezbytných pro plnění pracovních povinností.
- 2.11. Zastavovat materiálem únikové východy, cesty, uzávěry médií, hydranty a hasicí přístroje.

3. Vstup na pracoviště SZIF

- 3.1. Pokud jsou práce Zhotovitele prováděny v kancelářích nebo jiných uzavřených prostorách Objednatele (dále jen Kancelář), je objednatel povinen na vyžádání předat odpovědné osobě Zhotovitele klíče od těchto prostor nebo jinak je zpřístupnit. Objednatel předává kanceláře uzamčené.
- 3.2. Vstupní kartu od objektu objednatel (dále jen klíče) vydává ostraha objektu nebo odpovědná osoba objednatel proti podpisu odpovědné osobě zhotovitele, a to pouze na nezbytně nutnou dobu.

- 3.3. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při vstupu i odchodu z budovy, a dále pak kdykoli na vyžádání ostrahy, umožnit ostraze kontrolu svých zavazadel a motorových vozidel.

4. Odpovědnost Zhotovitele za škody

- 4.1. Zhotovitel plně odpovídá za všechny škody způsobené objednateli a zaměstnancům objednatele, svými pracovníky a pracovníky subdodavatelských firem nebo škody vzniklé jinak v příčinné souvislosti s plněním dle předmětu smlouvy.
- 4.2. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v kancelářích objednatele v čase, provádění prací dle Smlouvy, kdy mu byly prokazatelně předány klíče od kanceláří objednatele.
- 4.3. Zhotovitel je povinen škody, za které je odpovědný dle bodů 4.1. a 4.2., bezodkladně nahradit v plné výši poškozenému.

5. Další ujednání

- 5.1. Smluvní strany se zavazují ihned po skončení vzájemné spolupráce vrátit druhé Smluvní straně všechny zapůjčené písemné materiály nebo materiály v elektronické (datové) podobě obsahující Důvěrné informace, i jejich kopie a smazat ze všech datových úložišť všechny elektronické kopie takových dokumentů, vyjma úložišť druhé Smluvní strany nebo jí užívaných. Veškeré Důvěrné informace, mají charakter důvěrných informací Smluvní strany, která je poskytla, ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně ujednávají, že není třeba takovéto informace jednotlivě označovat jako důvěrné
- 5.2. Důvěrné informace též tvoří obchodní tajemství Smluvní strany, která je poskytla, a druhá Smluvní strana se je zavazuje přiměřeným způsobem je chránit proti zneužití.
- 5.3. Objednatel má právo operativně definovat další bezpečnostní požadavky na činnosti zhotovitele dle předmětu smlouvy, k zajištění bezpečnosti na pracovištích objednatele a zhotovitel je povinen tyto dodržovat. Změny v bezpečnostních požadavcích je povinen objednatel projednat se zhotovitelem a tyto formou písemného dodatku připojit k této Smlouvě.
- 5.4. Pracoviště objednatele jsou vybavena bezpečnostním kamerovým systémem, zhotovitel souhlasí s jeho používáním v době provádění prací dle předmětu Smlouvy za účelem ochrany bezpečnosti. O této skutečnosti informuje své pracovníky a pracovníky subdodavatelských firem.

6. Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda o bezpečnostních požadavcích na provádění prací je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy jako její *Příloha č. 2* a zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit s těmito bezpečnostními požadavky osoby, které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem a podílí se na plnění této smlouvy.