

POZN.1 - ZDIVO YTONG TL.250 MM PŘETÁHNOUT PERLINKOU DO LEPIDLA + MRAZUVZDORNÝ KERAMICKÝ OBKLAD

S1 SKLADBA STĚRKOVÉ PODLAHY

- LITÁ STĚRKA REMMERS CRETE SL FLOOR CR 80 TL. 3 MM
- PENETRACE REMMERS CRETE TF 60
- CEMETOVÝ POTĚR TL.40 MM
- SPÁDOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA B25 TL. 95 MM - 80 MM SE SÍTÍ KARI 100/100/6 MM
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- POLYSTYREN EPS 200 S TL. 60 MM
- GEOTEXTÍLIE 300 g/m²
- POLYELAST
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PODKLADNÍ BETON C20/25 TL. 150MM SE SÍTÍ KARI 100/100/6 MM
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP MIN.TL. 200 MM

S2 BETONOVÁ DLAŽBA

- BETONOVÁ DLAŽBA TL.60 MM
- KLADECÍ VRSTVA 4/8 MM, TL.30 MM
- DRCENÉ KAMENIVO 8/16 MM, TL.50 MM
- DRCENÉ KAMENIVO 0/63 MM, TL.150 MM
- HUTNĚNÁ PLÁŇ NA 20 MPa

S3 PLECHOVÁ KRYTINA

- PLECHOVÁ KRYTINA POZINK TL.0,7MM
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- BEDNĚNÍ TL.24 MM
- KONTRALATĚ 60/50 MM
- DIFÚZNÍ FOLIE JUTADACH
- KROKVE
- PALUBKY P+D TL.25MM

LEGENDA

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ
- DRÁTKOBETON C20/25
- ZDIVO YTONG TL.75 MM
- ZDIVO Z KAMENE TL.250 MM
- ZDIVO YTONG TL.250 MM
- ŽEL. BET. VĚNEC 4ø10, R10 505
- PUR PANEL, TL.100 MM
- POLYSTYREN EPS 200 S TL.60 MM

STROPNÍ PANELY TL.100 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15

projektant: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
ING. JAN ŠPAČEK Lesní 26/2085 370 06 Č. Budějovice IČ : 18286526	Soukromá projekční kancelář ved. projektant: Ing. Jan Špaček — podpis	
stavební úřad: VOLARY	investor: SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA 1.MÁJE 260/19, VIMPERK II, 38501	č.vyhotovení
stavba: PŘÍSTAVBA CHLADÍCÍHO ZAŘÍZENÍ ÚP ČESKÉ ŽLEBY parc.č.228/1, k.ú. ČESKÉ ŽLEBY		
výkres: ŘEZ A-A		č.výkresu: 5
datum: 7/2016	stupeň: DPS — měřítko: 1 :50 — form. A4: 2	