

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA POVRCH. ÚPRAVA
1	ODBĚR VZORKŮ	16,7 m²	STĚRKA
2	CHLADÍCÍ BOX	17,8 m²	STĚRKA
3	ODKAPOVÁ ZÓNA	3,4 m²	STĚRKA
4	STÁVAJÍCÍ SKLAD		STÁVAJÍCÍ

a + b - NEREZ STŮL S DŘEZEM A UMYVADLEM PRO MYTÍ RUKOU
c - NEREZ POLICE
d - NEREZ STŮL 800/600 MM
e - ZÁVĚSNÝ SYSTÉM DL.2,5 M S HÁKY KOTVENÝ DO STROPU (OCEL. NOSNÍKŮ)
f - CELONEREZOVÁ VPUSŤ S VYBÍRACÍM KOŠEM
POZN.1 - MRAZUVZDORNÝ KERAMICKÝ OBKLAD

» POSUVNÉ CHLADÍRENSKÉ DVEŘE Š.1100/V.2200+400 S KAPLIČKOU BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY BOXU

LEGENDA

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ
- DRÁTKOBETON C20/25
- ZDIVO YTONG TL.75 MM
- ZDIVO Z KAMENE TL.250 MM
- ZDIVO YTONG TL.250 MM
- ŽEL. BET. VĚNEC 4ø10, R10 505
- BETONOVÁ DLAŽBA TL.60 MM
- PUR PANEL, TL.100 MM
- POLYSTYREN EPS 200 S TL.60 MM

» STROPNÍ PANELY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15
» POŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM EW 15 DP3
JEDNOKŘÍDLOVÉ 900/1970 - PRAVÉ
DVOUKŘÍDLOVÉ 1800/1970 - PRAVÉ

projektant: ING. JAN ŠPAČEK, Lesní 26/2085, 370 06 Č. Budějovice, IČ : 18286526	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Soukromá projekční kancelář ved. projektant: Ing. Jan Špaček		
stavební úřad: VOLARY	investor: SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA, 1.MÁJE 260/19, VIMPERK II, 38501		č.vyhotovení
stavba: PŘÍSTAVBA CHLADÍCÍHO ZAŘÍZENÍ ÚP ČESKÉ ŽLEBY, parc.č.228/1, k.ú. ČESKÉ ŽLEBY			
výkres: PŮDORYS			č.výkresu: 2
datum: 7/2016	stupeň: DPS	měřítko: 1 :50	form. A4: 2