

LEGENDA VODIČŮ

———	SVĚTELNÁ INSTALACE CYKY 3Cx1,5 PŘÍVOD PRO CHLADÍCÍ VNITŘNÍ JEDNOTKU CYKY 3Cx2,5
— — — — —	ZÁSUVKOVÁ INSTALACE CYKY 3Cx2,5 PŘÍVOD PRO CHLADÍCÍ SKŘÍŇ NA ODPADKY CYKY 3Cx2,5
— —— —— —	BOJLEROVÁ INSTALACE CYKY 3Cx2,5
— · · — — · · —	PŘÍVOD PRO VYHŘÍVÁNÍ DVEŘÍ CYKY 3Cx1,5
— · · · — — · · · —	PŘÍVOD PRO CHLADÍCÍ VENKOVNÍ JEDNOTKU CYKY 5Cx2,5
— · —— · —	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CY 6mm^2
— · — · — · —	DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ CY 4mm^2
— · · · — — · · · —	PŘÍVOD PRO NAPÁJEČ CYKY 3Cx1,5 PŘÍVOD PRO BEZDOTYKOVÉ BATERIE JYTY 2Dx1

LEGENDA SVÍTIDEL

A SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ PREZENT MEMPHIS 66000 60W IP44

POZNÁMKY

- VYPÍNAČE OSADIT 120cm NAD PODLAHOU
- ZÁSUVKY OSADIT 120cm A 150cm NAD PODLAHOU
- VYPÍNAČE A ZÁSUVKY BUDOU OSAZENY NA POVRCHU
- VEŠKERÉ KABELY BUDOU ULOŽENY POD OBVODOVOU IZOLACÍ

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C ; 3N PE AC 50 Hz 400V/TN-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A VÝROBKY NAVRŽENÉ V TÉTO PD LZE ZAMĚNIT PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A A PROJEKTANTEM ZA OBDOBNÉ JINÉHO VÝROBCE PŘI DODRŽENÍ DANÝCH VLASTNOSTÍ A CENOVÝCH RELACÍ !

ZODP. PROJEKTANT V. PÁRTL	VYPRACOVAL V. PÁRTL	**VÁCLAV PÁRTL** PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ POD SKALKOU 543, ČESKÝ KRUMLOV
INVESTOR SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA 1.MÁJE 260/19, VIMPERK II, 38501		ZAK. ČÍSLO **36 – 16**
AKCE **PŘÍSTAVBA CHLADÍCÍHO ZAŘÍZENÍ ÚP ČESKÉ ŽLEBY** **parc.č.228/1, k.ú. ČESKÉ ŽLEBY**		DATUM 06/2016 MĚŘÍTKO 1:50 FORMÁT 2 A4
DRUH PŘÍLOHY **ELEKTROINSTALACE**		Č.PARÉ Č.VÝKRESU E 3