



ZPEVNĚNÝ PŘEJEZD – KM 0,0315


PŮDORYS
M 1 : 50




ŘEZ A – A'




ŘEZ B – B'



ŘEZ C – C'



DETAIL SPOJE (VIZ FOTO)



- 1 – KULATINA NEHRANĚNÁ ϕ 200 (DUB) dl. 2,6 m – 8 ks
- 2 – KULATINA NEHRANĚNÁ ϕ 200 (DUB) dl. 1,4 m – 4 ks
- 3 – KULATINA HRANĚNÁ 1/2 ϕ 200 (DUB) dl. 3,1 m – 4 ks
- 4 – DŘEVĚNÝ KOLÍK ϕ 25 (DUB) dl. 300 – 40 ks
- 5 – KAMENNÁ ROVNANINA (HMOTNOST 80 – 200 kg) S VYKLÍNOVÁNÍM SPAR A UROVNÁNÍM POVRCHU
- 6 – ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. 15 cm (ZRNITOST 16 – 32 mm)
- 7 – PILOTA DŘEVĚNÁ ϕ 100 (DUB) dl. 1,0 m – 8 ks

VYPRACOVAL: ING. VRÁNA, ING. VEJVALKOVÁ		KV+MV AQUA s.r.o. Koldínova 1 130 00 Praha 3	
INVESTOR: ČESKÁ REPUBLIKA, AOPK ČR	KRAJ KARLOVARSKÝ		
AKCE: OBNOVA BIOTOPU PERLORODKY ŘÍČNÍ V ÚDOLNÍ NIVĚ LUŽNÍHO POTOKA		DATUM: 6.2014	
		STUPEŇ: DPS	
PŘÍLOHA: ZPEVNĚNÝ PŘEJEZD		Č.PŘÍLOHY: D.3.5.5	
		POČET A4: 3 A4	