


BUDOVA "B"



OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JE TATO OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM, SILOVÉ VÝVODY PRO ZÁSUVKOVÉ OBVODY A VYBRANÉ SVĚTLENÉ OBVODY JSOU VYBAVENY PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

POZNÁMKA

SVĚTELNÉ ROZVODY CYKY J(0) (3,5)x1,5  
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY CYKY J (3,5)x2,5  
VEŠKERÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU, V PODLAZE V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH A V DUTINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- TYPOVÝ MŘÍŽOVÝ KABELOVÝ ŽLAB NAPŘ.M2 100/50
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, IP20, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 230V/10A VČ.DO BĚHOVÉHO RELÉ DT4(V KRABICI "POD")
- TYPOVÝ NOUZOVÝ VYPÍNAČ
- PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 4522lm/46W
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM 1x11W
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ ŘAZ.5 230V/10A
- VENTILÁTOR – DODÁVKA VZT
- UZEMNĚNÍ KONSTRUKCE RACKŮ NA STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ SÍŤ OBJEKTU (PROVĚŘIT BĚHEM REALIZACE STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ)
- HOP HLAVNÍ OCHRANNÁ (UZEMŇOVACÍ) PŘÍPOJNICE

název stavby				
STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU SPRÁVY NP ŠUMAVA, UL.1.MÁJE 260/19, VIMPERK				
místo stavby		investor		
generální projektant		zpracovatel		autorizace
číslo zakázky		číslo zakázky zpracovatele		
revize		datum		
		odpovědný projektant		
		ING. ODRĚJ ŽÍDEK		
		hlavní inženýr projektu		podpis
		TOMÁŠ MRAČKO		
		vypracoval		podpis
		JAROSLAV ŠEBEK		
		kontroloval		podpis
		JAROSLAV ŠEBEK		
schema		stupeň dokumentace		kód
		DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / PROVÁDĚNÍ STAVBY		DSP / DPS
		část		
		D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
		stavební objekt		
		SO-02 SERVEROVNA 1.PP B		
		profesní díl		
		D.05 - ELEKTROINSTALACE		
		název přílohy		
		ELEKTROINSTALACE 1.PP B		
datum		01/2017	měřítka	1:50
			formát	6xA4
			paré	
číslo	objekt	di	příloha	revize
D .SO-02. 05. 03				