


MÍSTNOST SERVERU - NAVRHOVANÝ STAV M 1:50

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - nutno odsouhlasit investorem před objednáním

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
01 P	900 / 1970	1	DVEŘE
POPIS: dveře vnitřní, dřevěné, plně, levé, hladké			
ZASKLENÍ: -			
KŘÍDLO: vysokotlaký laminát, dekor buk světlý			
KOVÁNÍ: zámek vložkový FAB, klíka / klíka			
DOPLNĚNÍ: dveře je nutno osadit samozavíračem (viz část D.03-PBŘ)			
CELÉ DVEŘE: Uč = bez požadavku			
ZÁRUBĚ: ocelová			
PO: EI 30 DP3-C (viz část D.03 - PBŘ)			



OSTATNÍ VÝROBKY - nutno odsouhlasit investorem před objednáním

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
OV 01	900	1	PŘECHODOVÁ LIŠTA - ŠROUBOVACÍ PLOCHÁ NEREZ




LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE V POHLEDU A PRVKY (DVEŘE, OKNA, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY,...)
- PŘESNÁ PŘÍČKOVKA PÓRBETONOVÁ (150x249x599mm) NA TENKOVrstvou ZDÍCI MALTY - LOŽE 1-3MM - Rw 41 dB, EIw 180 min., Rdry = 1,15 m2K/W
- PROSTORY NEJSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE


LEGENDA DEMONTOVANÝCH PROFESÍ:

- ELEKTROINSTALACE
- INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
- VYTÁPĚNÍ
- VZDUCHOTECHNIKA
- PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

SKLADBA STROPU 1.PP M 1:10




SKLADBA PODLAHY 1.PP M 1:10



POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ VŠECHNY ROZMĚRY V PROJEKTU!!!!



824 STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU SPRÁVY NP ŠUMAVA, UL. 1.MÁJE 260/19, VIMPERK					
SO-02 SERVER - BUDOVA "B" LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.PP					
Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP
A.00.1a	CHODBA	4,141	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
A.00.1b	CHODBA	13,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
A.00.02	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
A.00.03a	SKLAD	23,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
A.00.03b	SKLAD	12,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
A.00.03c	MÍSTNOST SERVERU	8,96	ANTISTATICKÉ PVC	MALBA	MALBA
A.00.04	SKLAD	22,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
A.00.05	WC	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
A.00.06	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY	11,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
A.00.07	SKLAD (E-SHOP)	6,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
A.00.08	SKLAD (E-SHOP)	20,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA		12,11			

STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU SPRÁVY NP ŠUMAVA, UL. 1.MÁJE 260/19, VIMPERK

generální projektant: milota

investor: Město Klášterec nad Ohří

schéma: D. SO-02. 01. 13