

LEGENDA:

→	PŘÍVOD VZDUCHU
◄~	ODVOD VZDUCHU
⊕	DISTRIBUČNÍ ELEMENTY
	VENTILÁTOR
═	POTRUBÍ SPIRO Z POZINKOVANÉHO PLECHU
Vo	ODVODNÍ OBJEMOVÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU (m3/h)

POZNÁMKA:

- PŘED OBJEDNÁVKOU VZT ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ NUTNO PROVĚŘIT VEŠKERÉ TRASY VZT. VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI PROJEKTU MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM VZT
- PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE STAVEBNĚ DOKONČIT PROSTORY, KDE JE UMÍSTĚNO VZT ZAŘÍZENÍ
- PROVÉST VŠECHNY NÁROKOVANÉ PROSTUPY KONSTRUKCEMI
- PO SKONČENÍ MONTÁŽE DOZDÍT A DOTĚSNIT PROSTUPY
- VEŠKERÉ PROSTUPY POTRUBÍ STĚNAMI, STOPEM A PŘÍČKAMI MUSÍ BÝT DOTĚSNĚNY PRUŽNĚ
- OSADIT DO STROPNÍCH KONSTRUKCÍ ZÁVĚSY PRO PŘIPEVNĚNÍ POTRUBÍ

PROVOZNÍ VĚTRÁNÍ:
ventilátor spíná 1/hod na 10 minut, V=300m3/h

PŘI STARTU DIESELU:
ventilátor běží po celou dobu chodu dieselu V=1760m3/h

název stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU SPRÁVY NP ŠUMAVA, UL. 1.MÁJE 260/19, VIMPERK

místo stavby: –	investor: –
generální projektant: MILOTA Kladno spol. s r.o., Hutská 1557, 272 01 Kladno, IČO:47550961, www.milota.cz, Tel.: 312 829 202	zpracovatel: TZB-Consult Prague s.r.o., Ing. Ondřej Žídek, J. Seiferta 399, 250 65, Líbeznice, tel.: +420 603 325 759, www.tzb-consult.cz, info@tzb-consult.cz
číslo zakázky: -	číslo zakázky zpracovatele: 2016/74
revize / datum	autorizace
schema	odpovědný projektant: ING. ONDŘEJ ŽÍDEK
	hlavní inženýr projektu: TOMÁŠ MRAČKO — podpis
	vypracoval: ING. VÁCLAV HEIS — podpis
	kontroloval: ING. VÁCLAV HEIS — podpis
	stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / PROVÁDĚNÍ STAVBY — kód: **DSP / DPS**
	část: D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ
	stavební objekt: SO-03 DIESEL
	profesní díl: D.04 – CHLAZENÍ, VĚTRÁNÍ
	název přílohy: **MÍSTNOST DA - CHLAZENÍ VĚTRÁNÍ**
	datum: 12/2016 — měřítko: – — formát: – — paré
	část / objekt / díl / příloha / revize: **D . SO-03. 04 . 02 .**