



NÁHRADNÍ ZDROJ - PŘÍZEMÍ A ŘEZ - NAVRHOVANÝ STAV 1:50

PŮDORYS M 1:50




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - nutno odsouhlasit investorem před objednáním

POL.	ROZMĚRY (mm)	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
OV 02	300x400mm	7	ZÁKRYTOVÁ DESKA BETONOVÁ (PLOTOVÁ STĚNA) 300x400mm




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - nutno odsouhlasit investorem před objednáním


POL.	ROZMĚRY (mm)	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
Z 01	80x80 / 6	14	OCELOVÝ ÚHELNÍK - "L" PROFIL, NEREZ CELKEM 14x100mm = 1,4 bm



KROV - DŘEV.VAZNÍK M 1:50



SCHEMA DÉLEK DŘEVĚNÝCH SBĚJENÝCH VAZNÍKŮ A POZEDNIC



824 STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU SPRÁVY NP ŠUMAVA, UL.1.MÁJE 260/19, VIMPERK						
SO-03 NÁHRADNÍ ZDROJ - BUDOVA "A" LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP						
Č.MÍST.	Č.OVĚŘÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP
A.02.1	-	NÁHRADNÍ ZDROJ	15,17	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	MALBA	MALBA
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA			15,17			


VÝPIS PŘEKLADŮ			
OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚR / DÉLKA	KS
PŘ/2	CHELNÝ PŘEKLAD, SYSTÉMOVÝ PŘEVEK, NAD MONTÁŽNÍM OTVOREM	70x238x1750mm	3

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			
OZNAČENÍ	ROZMĚR A POPIS	BM / M²	KS
K/01	Plechová krytina s krytým spojem, tl. plechu 0,7mm, barva hnědočervená (barvu sladit se stávající krytinou dle vzorníku dodavatele)	38,5 m²	-
K/02	Okapový žlab podstřešní půlnutový Ø125mm, rozvinutá šířka 280mm, hliník 0,63 lakovaný, barva hnědo-červená, VĚTNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	12,6 bm	-
K/03	Okapová svodová roura Ø100mm, hliník 0,63 lakovaný, barva hnědo-červená, VĚTNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	4,5 bm	-
K/04	Oplechování napojení střechy na fasádu, hliník 0,63 lakovaný, barva hnědo-červená	5,1 bm	-
K/05	Oplechování koaxiálního odkoupení Ø200/305mm náhradního zdroje, v=200mm	3,5 bm	-
K/06	Oplechování koaxiálního odkoupení Ø200/305mm náhradního zdroje, v=200mm	7,2 bm	-

SKLADBY KONSTRUKCÍ


P	-EPOXIDOVÝ NÁTĚR -BETONOVÁ MAZANINA, VYT. IX KARI 8-100 -SEPARAČNÍ FOLIE -TEPELNÁ IZOLACE EPS -HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS -ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA	50MM 50MM 4MM 200MM
S	-VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA-MALBA -AKUSTICKÝ CHELNÝ BLOK -VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA-FASÁDNÍ BARVA	15MM 300MM 15MM
ST	-PLECHOVÁ KRYTINA -PAROTĚSNÁ FOLIE -BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN -KONTRALATĚ 3 600mm (spádování střechy) -PAROPROPUSTNÁ FOLIE -DŘEVĚNÝ SBĚJENÝ (ČI SPONKOVANÝ) VAZNÍK -CETRIS DESKA -VNITŘNÍ OMÍTKA (STĚRKA, TKANINA, OMÍTKA)	0,7MM 30MM 15-30MM 100MM 15MM 10MM

DETAIL PODLAHY M 1:10



ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - nutno odsouhlasit investorem před objednáním

POL.	ROZMĚRY (mm)	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
OZ 01	900x400 / 2100	1	DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ



POPIS:
ZASKLENÍ:
KŘÍDLO:
KOVÁNÍ:
DOPLŇKY:
CELÉ DVEŘE: Ud = bez požadavku
ŽÁRUBEN:
PO:

dveře vnitřní, dřevěné, plně, levé, hladké, dvoukřídlové
vysokotlaký laminát, dekor buk světlý
zámek vložkový FAB, klika / klika
dveře je nutno osadit samozavíračem (viz část D.03-PBŘ)
ocelová
EI 30 DP3-C (viz část D.03 - PBŘ)


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE V POHLEDU A PRVKY (DVEŘE, OKNA, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY,...)
- AKUSTICKÝ CHELNÝ BLOK P+D, tl. 300mm, REI 180 DP1, Rw=57dB, U=0,85 W/m²K oboustranně omítnuto VC tl.15mm
- OSY DŘEVĚNÝCH SBĚJENÝCH ČI SPONKOVANÝCH PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ
- OSY POZEDNIC

LEGENDA PROFESÍ:

- ELEKTROINSTALACE
- VZDUCHOTECHNIKA

ŘEZ M 1:50



POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ VŠECHNY ROZMĚRY V PROJEKTU!!!
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO KROVU JE SKRYTÁ, TUDÍŽ JE ZAKRESLEN PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH. KONSTRUKCE BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVENA DLE SKUTEČNÉHO STAVU A PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU PŘÍSTŘEŠKU

název stavby STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU SPRÁVY NP ŠUMAVA, UL.1.MÁJE 260/19, VIMPERK			
místo stavby	investor		
generální projektant	pracovatel	autorizace	
milota			
číslo zakázky	datum	číslo zakázky zpracovatele	
revize	ING. JIRÍ OPAT	odborný projektant	
hlavní inženýr projektu		podpis	
TOMÁŠ MRAČKO		podpis	
výpracoval		podpis	
TOMÁŠ MRAČKO		podpis	
kontroloval		podpis	
ING. JIRÍ OPAT		podpis	
schéma		kód	
		DSP / DPS	
část D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
stavby objekt SO - 03 - NÁHRADNÍ ZDROJ			
profesní dílo D.01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
název přílohy NÁHRADNÍ ZDROJ - PŘÍZEMÍ A ŘEZ - NAVRHOVANÝ STAV			
datum	mříčko	formát	paré
12/2016	150	8x A4	
D.SO-03.01.25			