

VYBOURAT STÁVAJÍCÍ ŠACHTU.
VÝKOP HL. 1,0 m PRO NOVOU
PLAST. ŠACHTU - DODÁVKA ZTI

**V CELÉ VARNĚ VYBOURAT VRSTVU
PODLAHY DO HL. MIN. 50mm PRO
NOVÉ VYSPÁDOVÁNÍ PODLAHY
K NOVÝM VPUSTÍM. PŘI PRORAŽENÍ
HYDROIZOLACE MÍSTO OČISTIT
A NAVAŘIT NOVOU IZOLACI, UTĚSNIT**

DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ PODÁVACÍ OKNO
900x1100mm VČETNĚ OSTĚNÍ A OSAZ. RÁMU

VYBOURAT V PODLAZE KAPSY
HL. cca 10 mm K IZOLACI PRO
OSAZENÍ NOVÝCH NEREZOVÝCH
VPUSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
01	varna vč. připraven	102.55	keramická dlažba - vybourat v tl. min. 50 mm	keramický obklad - vybourat v = 1,8 m	stávající	výška místnosti = 2,80 m
02	umývárna bílého nádobí	13.52	keramická dlažba - vybourat v tl. min. 50 mm	keramický obklad - vybourat v = 1,8 m	stávající	výška místnosti = 2,80 m
03	šatna zaměstnanci	8.63	keramická dlažba stáv.	keramický obklad stáv.	stávající	
04	WC zaměstnanci	1.59	keramická dlažba stáv.	keramický obklad stáv.	stávající	
05	chodba	36.62	keramická dlažba stáv.	keramický obklad stáv.	stávající	při real. ochránit dlažbu
06	chodba	18.43	keramická dlažba stáv.	keramický obklad stáv.	stávající	
07	šatna muži	5.10			stávající	
08	úklidová komora	2.49	keramická dlažba stáv.	keramický obklad stáv.	stávající	
09	sklad	15.12			stávající	
10	chodba	5.34	keramická dlažba stáv.	keramický obklad stáv.	stávající	
11	výtah	2.00				
12	výtah	1.97				
13	chodba	4.08	keramická dlažba stáv.	keramický obklad stáv.	stávající	
14	chodba	1.86	keramická dlažba - vybourat v tl. min. 50 mm		stávající	

STÁVAJÍCÍ ZÁKRYTY VZT

BOURÁNÍ PROSTUPŮ PODLAHOU DO SUTERÉNU JSOU NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE S03

VYBOURAT V PODLAZE KAPSY
HL. cca 100mm K IZOLACI PRO OSAZENÍ
NOVÝCH NEREZOVÝCH VPUSTÍ

č. výkresu : **S 02**